

RAPPORTO ATTIVITÀ

Componente Ambientale: Acque superficiali	Codice monitoraggio: FIM-LA-01
Tratta di appartenenza: Tratta C e viabilità connessa	
Comune: Lesmo	Provincia: Monza e Brianza
Distanza dal tracciato: 42 m	Progressiva di progetto [Km+m]: 10+350
Tipologia di indagine: Corso d'opera - Anno 2 - Misura dei parametri di qualità delle acque (in sito e in laboratorio), dei parametri biologici (IBE ed EPI-D) e dei parametri idrologici e morfologici	

COORDINATE WGS84

LAT: 45.6375

LON: 9.2943

H: 182.2 m

COORDINATE GAUSS-BOAGA

X: 1522964.883

Y: 5053838.2331


CARATTERIZZAZIONE SINTETICA DEL SITO

Elementi di progetto	Viadotto
Elementi di valore naturalistico ambientale	Corso d'acqua, Parco regionale

DESCRIZIONE DEL SITO/RECETTORE

Il Fiume Lambro ha origine nelle Prealpi in Comune di Magreglio ad una quota di circa 1300 m s.m.m.. All'uscita dal lago di Pusiano il corso d'acqua presenta andamento con direzione prevalente nord-sud. La superficie complessiva del bacino idrografico chiuso alla sezione di confluenza con il Lambro Meridionale (Olona) è di circa 890 km². Nella zona di studio, il Fiume Lambro ha caratteri di fiume prealpino con direzione regolare, non influenzata da importanti evidenze orografiche o direttrici strutturali. L'attraversamento del Fiume Lambro è previsto su un viadotto con posizione delle pile fuori alveo. Tale struttura verrà realizzata in corrispondenza di una sezione del fiume naturalmente incisa sul territorio circostante che garantisce un ampio franco rispetto alla massima piena (tempo di ritorno 200 anni). Il punto di monitoraggio si trova all'interno del Parco Naturale della Valle del Lambro. Le attività di misura, unitamente a quelle condotte nel punto FIV-LA-01, ubicato idrologicamente a valle, consentono di monitorare le potenziali interferenze indotte dalla realizzazione dell'infrastruttura.

FOTO AEREA RECETTORE/SITO DI MISURA




Legenda

- tracciato dettaglio utr tratte
- Tratta in esercizio
- Progetto esecutivo
- Progetto definitivo
- Cantieri
- Viabilità Cantieri
- Stazioni di indagine poligonali
- Paesaggio
- Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi
- Stazioni di indagine lineari
- Acque superficiali
- Paesaggio
- Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi
- Stazioni di indagine puntuale
- Acque sotterranee
- Acque superficiali
- Atmosfera
- Paesaggio
- Rumore
- Suolo
- Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi
- Vibrazioni

Scala 1:10000

PLANIMETRIA DI DETTAGLIO



Scala 1:10000

RILIEVI FOTOGRAFICI

FOTOGRAFIA DELLA STAZIONE DI INDAGINE



FOTOGRAFIA DELLA STAZIONE DI INDAGINE



SCHEDA DI SINTESI

Tipologia misura	Fase	Anno	Data ora rilievo
Acque superficiali	Corso d'opera	2	

Caratterizzazione ambientale del corso d'acqua

Il punto di monitoraggio si trova all'interno del Parco Naturale Valle del Lambro. L'ambiente circostante al punto di prelievo è caratterizzato da prati, pascoli e arativi. A est del fiume si estende una vasta area industriale. La fascia perfluviale limitrofa al punto di prelievo è caratterizzata da formazioni arbustive riparie di ampiezza tra i 5 e i 10 m in sponda destra e tra 1 e 5 m in sponda sinistra. Le rive presentano vegetazione arborea e massi. I fenomeni erosivi risultano poco evidenti e non rilevanti.

Accessibilità al punto di monitoraggio

Il punto è situato nel Comune di Lesmo. Alla rotonda di Peregallo prendere Via Galileo Galilei in direzione Gerno. Prima di passare sotto la linea ferroviaria prendere lo sterrato sulla sinistra. Risalire il corso d'acqua fino al raggiungimento del punto di prelievo.

Presenza di lavorazioni prossime al corso d'acqua

Sì

Descrizioni delle lavorazioni prossime al corso d'acqua

Lavorazioni in prossimità del punto di prelievo con movimento mezzi, attività di scotico e di realizzazione ponte.

NOTE

-

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Sonda multiparametrica per pH, Temperatura, Ossigeno disciolto, Conducibilità elettrica, Potenziale RedOx -

GPS -

Fotocamera digitale -

Mulinello per la misurazione della portata

Retino Surber (area di campionamento pari a 0,05 mq e rete a maglia di 500 micrometri)

NOTE

-

ANOMALIA RISCONTRATA

Nessuna anomalia riscontrata

RISOLUZIONE ANOMALIA

Nessun dato presente

VISIONE VERSO MONTE



VISIONE VERSO VALLE



SCHEDA RISULTATI

RISULTATI MISURE

Parametro	Unità di misura	Valore	Valore VIP
Temperatura dell'Acqua (T)	°C	26.8	-
Ossigeno disciolto (O2)	mg/L	6.74	-

Potenziale RedOx	mV	148.4	-
pH	unità pH	8.73	=8.73
Conducibilità Elettrica	µS/cm	430	=6.7
Torbidità	unità NTU	1.5	-
Solidi Sospesi Totali (SST)	mg/L	<10	=9.5
Cloruri (Cl-)	mg/L	34	=3.71
Solfati (SO4-)	mg/L	26	=7.87
Tensioattivi Anionici	mg/L	0.15	=8.67
Tensioattivi Non Ionici	mg/L	<0,2	=0
Alluminio (Al)	µg/L	<10	=10
Ferro (Fe)	µg/L	20	-
COD (O2)	mg/L	16.6	=5.68
Escherichia Coli	UFC/100 mL	700	=8.33
STAR-ICMi (classe)	--	4	-
Azoto Ammoniacale (NH4+)	mg/L	<0,05	=2.35
Portata (Q)	mg/L	0.81	-
Cromo Totale (Cr Tot)	µg/L	<1	=10
Giudizio di qualità (STAR-ICMi)	--	SCARSO	-
Ossigeno in percentuale (O2)	%	86.3	=8.63
Idrocarburi Totali	µg/L	<50	=9.58
Indice STAR-ICMi	--	0.426	-

FIM_LA_01

Punto	Distanza X (m)	Profondità Y (m)	Velocità v (m/s)	Area Tratto (m2)	Perimetro Tratto (m)	Portata Tratto (m3/s)
1	3	0,1	0,215			
2	6	0,25	0,165	0,525	3,003747659	0,086625
2	9	0,4	0,187	0,975	3,003747659	0,182325
4	12	0,45	0,202	1,275	3,000416638	0,25755
5	15	0,45	0,212	1,35	3	0,2862
ALVEO TOT.	15			0	0,45	0

Area Totale	8,3	m2
Perimetro Bagnato	21,605	m
Portata Totale	0,813	m3/s
Portata in Litri	812,7	l/s

punto 2 D= 6m H= 0,25m V=0,165m/s	●	punto 1 D= 3m H= 0,1m V=0,215m/s
	●	punto 3 D= 9m H= 0,4m V= 0,187m/s
punto 4 D= 12m H= 0,45m V= 0,202m/s	●	
	●	punto 5 D=15m H= 0,45m V= 0,212m/s

Alveo
tot
15 m

RAPPORTO DI PROVA n° 26LA15072 DEL 12/08/2026

COMMITTENTE :**PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI**Via Adige, 19
20135 - Milano (MI)DATI DEL CAMPIONE :

Descrizione :

FIM_LA_01

Matrice :

Acqua superficiale

DATI DEL PRELIEVO :

Luogo di prelievo :

Fiume Lambro - Lesmo (MB)

Prelevato da :

Personale Socotec Environment

Piano di campionamento :

Effettuato da Cliente

Data prelievo :

15/07/2026

Data arrivo campione :

16/07/2026

Data inizio prove :

16/07/2026

Data fine prove :

10/08/2026

Verbale di prelievo n° :

896/26

Metodo di campionamento :

APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003* + APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003*

Temperatura di ricevimento :

5.4 °C

Il campione sottoposto a prova ha dato i seguenti risultati:

Parametro	U.M.	Valore	I.M.	Limiti min - max	Metodo	Recupero %	LQ
• Portata (Parametro misurato al prelievo)	m3/s	0,81			-		0.01
• Conduttività elettrica a 20°C (Parametro misurato al prelievo)	µS/cm	430			APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003		
• Ossigeno disciolto (Parametro misurato % al prelievo)		86,3			APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003		0.1
• Ossigeno disciolto (Parametro misurato mg/L al prelievo)		6,7			APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003		1
• pH (Parametro misurato al prelievo)	unità di pH	8,7			APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003		
• Potenziale Redox (Parametro misurato al prelievo)	mV	148,4			APHA Standard Methods for the Exam. of Water and Wastewater, ed 23nd 2017 2580B		
• Temperatura dell'acqua (Parametro misurato in campo)	°C	26,8			APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003		
Torbidità	NTU	1,5			APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003		0.4
COD	mg/L O2	16,6	± 3.3		ISO 15705:2002	104.8	10
Solfati come SO4	mg/L	26	± 4		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	95.6	5
Solidi sospesi totali	mg/L	< 10			APAT CNR IRSA 2090B Man 29 2003		10
Cloruri	mg/L	34	± 5		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	94.9	5
Alluminio	µg/L	< 10			UNI EN ISO 17294-2:2023		10
Ferro	µg/L	20,0	± 6.00		UNI EN ISO 17294-2:2023		10
• Tensioattivi anionici	mg/L	0,15	± 0.04		APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003		0.10
• Tensioattivi non ionici	mg/L	< 0,2			UNI 10511/1 : 1996/A1 : 2000		0.2
Azoto ammoniacale come NH4	mg/L	< 0,05			UNI ISO 23695:2023	94.5	0.05
Cromo totale	µg/L	< 1			UNI EN ISO 17294-2:2023		1
• Idrocarburi totali come n-esano	µg/L	< 50			EPA 5021A:2014 + EPA 8015D:2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002+ Man.ISPRA 123/2015		50

Segue rapporto di prova n° 26LA15072 del 12/08/2026

Parametro	U.M.	Valore	I.M.	Limiti	Metodo	Recupero %	LQ
				min - max			
* Escherichia coli	UFC/100 mL	700			APAT CNR IRSA 7030F Man 29 2003		10

La riga contrassegnata con l'asterisco * indica che la prova non è accreditata da Accredia.

Il campionamento, eventuali pareri e interpretazioni non sono oggetto di accreditamento.

I risultati dei parametri odore e sapore sono espressi con un numero che rappresenta il valore della soglia di percezione, dove 1 indica "non percettibile". I parametri odore e sapore sono testati da 6 valutatori la cui sensibilità corrisponde ai requisiti definiti dal metodo.

Il parametro contrassegnato con il simbolo (E) indica che la prova è stata eseguita presso laboratorio esterno.

Le analisi, se non specificato altrimenti sono da considerarsi effettuate in unica replica sul campione tal quale.

LQ (limite di quantificazione), il risultato preceduto dal simbolo "<" indica un valore inferiore a LQ (limite di quantificazione), I.M. (incertezza di misura).

L'incertezza di misura è espressa come incertezza di misura estesa $U = k \cdot uc$ ed è stata calcolata con un fattore di copertura $k=2$, corrispondente a un livello di probabilità di circa il 95%. Per le prove microbiologiche e per l'amianto l'incertezza di misura è espressa come intervallo di confidenza al 95% e $k=2$, indicando il limite inferiore e superiore dell'intervallo.

I recuperi sono conformi a quanto prescritto dal metodo, e non vengono utilizzati nel calcolo del risultato finale.

I risultati sono espressi riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro.

Per i terreni rientrano nella Sommatoria policiclici aromatici i seguenti composti: Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k,)fluorantene, Benzo(g, h, i,)perilene, Crisene, Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,l)pirene, Dibenzo(a,i)pirene, Dibenzo(a,h)pirene.

Per i terreni rientrano nella sommatoria organici aromatici: Etilbenzene, Stirene, Toluene, Xilene.

Per le acque di falda rientrano nella Sommatoria policiclici aromatici i seguenti composti: benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene e indenopirene.

Le sommatorie dei dati inferiori al limite di quantificazione, dove non diversamente esplicitato, sono state eseguite in conformità al Rapporto ISTISAN 04/15 secondo il criterio "Lower-Bound" ($<LQ=0$).

Nel caso in cui il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto, il laboratorio declina la sua responsabilità su eventuali informazioni presenti, quali: data prelievo, descrizione campione, luogo e punto di prelievo, codice CER, produttore del rifiuto e procedura di campionamento, poiché forniti dal cliente. Nel caso in cui il campionamento sia effettuato da personale Socotec Italia il laboratorio declina la propria responsabilità sul codice CER, poiché fornito dal cliente.

Laboratorio qualificato dal ministero della salute per la determinazione dell'amianto ai sensi del dm 14/05/96.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a Prova.

Le registrazioni relative al campione provato verranno conservate presso il laboratorio per dieci anni.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto in forma parziale senza autorizzazione scritta di Socotec Italia S.r.l. .

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Cristina Introini

(Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Lombardia
n° 4127 sez. A - settore Chimico)

RAPPORTO DI PROVA n° 26LA17138 DEL 11/08/2026

COMMITTENTE :

PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
Via Adige, 19
20135 - Milano (MI)

DATI DEL CAMPIONE :

Descrizione :

FIM-LA-01 - Macrobenthos fluviale: Calcolo indice STAR-ICMI

Matrice :

Sedimento

Riferimento :

PEDELOMBARDA NUOVA S.C.p.A.

DATI DEL PRELIEVO :

Luogo di prelievo :

Fiume Lambro - Lesmo (MB)

Prelevato da :

Personale Socotec Environment

Piano di campionamento :

Effettuato da Cliente

Data prelievo :

15/07/2026

Data arrivo campione :

15/07/2026

Data inizio prove :

15/07/2026

Data fine prove :

11/08/2026

Metodo di campionamento :

IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014

Il campione sottoposto a prova ha dato i seguenti risultati:

Parametro	U.M.	Valore	I.M.	Metodo	LQ
PARAMETRI MISURATI IN CAMPO					
Tipologia fluviale					
Idroecoregione		6 - Pianura Padana			
Macrotipo fluviale		C			
Tipo fluviale		06SS3			
Mesohabitat campionato					
Superficie campionata	m ²	0,5			
Sequenza rifile/pool riconoscibile		Sì			
Mesohabitat campionato		Pool			
Metriche di riferimento					
ASPT		6,609			
logEPTD		2,158			
1-GOLD		0,859			
Numero di famiglie		27			
Numero di famiglie EPT		14			
Indice di Shannon		2,441			
Dati rilevati in campo					
Condizioni meteo al prelievo		Sereno			
Fondo visibile		Sì			
Materiale utilizzato		Retino Surber			
pH (Parametro misurato al prelievo)	unità di pH	8,7		APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	
Conduttività elettrica a 20°C (Parametro misurato al prelievo)	µS/cm	430		APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	
Ossigeno (parametro misurato in campo)	% v/v	86,3		Sensore Elettrochimico	0.01
Ossigeno disciolto (Parametro misurato al prelievo)	mg/L	6,7		APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003	
Potenziale Redox (Parametro misurato al prelievo)	mV	148,4		APHA Standard Methods for the Exam. of Water and Wastewater, ed 23nd 2017 2580B	
Temperatura dell'acqua (Parametro misurato in°C campo)		26,8		APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	

Segue rapporto di prova n° 26LA17138 del 11/08/2026

Parametro	U.M.	Valore	I.M.	Metodo	LQ
Microhabitat minerali					
Limo/ Argilla < 6µm	%	10,0			
Limo/ Argilla numero repliche effettuate	n	1,0			
Limo/ Argilla tipo di flusso campionato		SM			
Sabbia 6µm-2mm	%	30,0			
Sabbia numero repliche effettuate	n	3,0			
Sabbia tipo di flusso campionato		SM			
Ghiaia 0,2-2cm	%	30,0			
Ghiaia numero repliche effettuate	n	3,0			
Ghiaia tipo di flusso campionato		SM			
Microlithal 2-6cm	%	30,0			
Microlithal tipo di flusso campionato		SM			
Microlithal numero repliche effettuate	n	3,0			
Mesolithal 6-20cm					
Mesolithal numero repliche effettuate					
Mesolithal tipo di flusso campionato					
Macrolithal 20-40cm					
Macrolithal numero repliche effettuate					
Macrolithal tipo di flusso campionato					
Megalithal > 40cm					
Megalithal numero repliche effettuate					
Megalithal tipo di flusso campionato					
Substrato artificiale					
Substrato igropetrico					
Unità sistemiche rilevate					
Plecotteri				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					
Num. famiglie					
Efemerotteri	N/m2	188		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	94			
Num. famiglie	n	1			
Tricotteri	N/m2	12		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	6			
Num. famiglie	n	1			
Coleotteri	N/m2	12		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	6			
Num. famiglie	n	1			
Odonati	N/m2	12		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	6			
Num. famiglie	n	1			
Ditteri	N/m2	202		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	101			
Num. famiglie	n	2			
Eterotteri	N/m2	140		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	70			
Num. famiglie	n	1			
Crostacei				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					
Num. famiglie					
Gasteropodi	N/m2	4		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	2			
Num. famiglie	n	1			
Bivalvi				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					
Num. famiglie					
Tricladi	N/m2	84		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	42			
Num. famiglie	n	1			
Irudinei				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					
Num. famiglie					
Oligocheti	N/m2	12		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	6			
Num. famiglie	n	1			
Ordine		Hydroacarina			
n	N/m2	20		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	10			
Num. famiglie	n	1			
Indice STAR-ICMI					
ASPT		5,100			

Segue rapporto di prova n° 26LA17138 del 11/08/2026

Parametro	U.M.	Valore	I.M.	Metodo	LQ
logEPTD		0,000			
1- GOLD		0,701			
Numero di famiglie		12			
Numero di famiglie EPT		3			
Indice di Shannon		1,765			
Indice STAR-ICMi		0,426		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Classe di qualità STAR-ICMi		4		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Giudizio di qualità STAR-ICMi		Scarso		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	

Il parametro contrassegnato con il simbolo (E) indica che la prova è stata eseguita presso laboratorio esterno.

Le analisi, se non specificato altrimenti sono da considerarsi effettuate in unica replica sul campione tal quale.

LQ (limite di quantificazione), il risultato preceduto dal simbolo "<" indica un valore inferiore a LQ (limite di quantificazione), I.M. (incertezza di misura).

L'incertezza di misura è espressa come incertezza di misura estesa $U = k \cdot u$ ed è stata calcolata con un fattore di copertura $k=2$, corrispondente a un livello di probabilità di circa il 95%. Per le prove microbiologiche e per l'amianto l'incertezza di misura è espressa come intervallo di confidenza al 95% e $k=2$, indicando il limite inferiore e superiore dell'intervallo.

I recuperi sono conformi a quanto prescritto dal metodo, e non vengono utilizzati nel calcolo del risultato finale.

Le sommatorie dei dati inferiori al limite di quantificazione, dove non diversamente esplicitato, sono state eseguite in conformità al Rapporto ISTISAN 04/15 secondo il criterio "Lower-Bound" ($<LQ=0$).

Nel caso in cui il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto, il laboratorio declina la sua responsabilità su eventuali informazioni presenti, quali: data prelievo, descrizione campione, luogo e punto di prelievo, codice CER, produttore del rifiuto e procedura di campionamento, poiché forniti dal cliente. Nel caso in cui il campionamento sia effettuato da personale Socotec Italia il laboratorio declina la propria responsabilità sul codice CER, poiché fornito dal cliente.

Laboratorio qualificato dal ministero della salute per la determinazione dell'amianto ai sensi del dm 14/05/96.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a Prova.

Le registrazioni relative al campione provato verranno conservate presso il laboratorio per dieci anni.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto in forma parziale senza autorizzazione scritta di Socotec Italia S.r.l. .

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Alice Martignoni
(Ordine dei Biologi della Lombardia
N. Iscrizione AA_074578)

Fiume	LAURA	Sito	PM14.01	Località	Comune
Provincia	MB	Regione	Lombardia	Coordinate GPS	
Data	13/07/26	Operatore		Ente	ANAS
Idroecoregione		Tipo fluviale	Q683C	Corpo idrico WFD	
Tipo di monitoraggio		<div> <div>Operativo ☒</div> <div>di Sorveglianza ☐</div> <div>Altro (spec.) ☐</div> </div> <div> <div>Sito di Riferimento ☐</div> <div>Investigativo ☐</div> <div>Rete di monitoraggio (spec.) ☐</div> </div>			
Il letto del fiume è visibile?		<div> <div>Si ☒</div> <div>In parte ☐</div> <div>Poco o nulla ☐</div> </div>			
La sequenza riffle/pool è riconoscibile?		<div> <div>No ☐</div> <div>Si ☒</div> </div> <div>(specificare foto di riferimento)</div>			
Raccolta 10 repliche effettuata in:		<div> <div>Riffle ☐</div> <div>Pool ☒</div> <div>Prop. generico ☐</div> <div>Altro (spec.) ☐</div> </div>			
Raccolta 4 repliche (se previsto) effettuata in:		<div> <div>Riffle ☐</div> <div>Pool ☐</div> <div>Prop. generico ☐</div> <div>Altro (spec.) ☐</div> </div>			
Tipo di retino utilizzato:		<div> <div>Surber ☒</div> <div>R. immanicato ☐</div> <div>Altro (spec.) ☐</div> </div> <div> <div>Retino imm. con misura superficie ☐</div> </div>			
Superficie totale campionata:		<div> <div>0.5 m² ☒</div> <div>1 m² ☐</div> <div>Altro (spec.) ☐</div> </div>			
Altri protocolli biologici:		<div> <div>Diatomee ☐</div> <div>Macrofite ☐</div> <div>Ittiofauna ☐</div> <div>Altro (spec.) ☐</div> </div>			
Indagini di supporto:		<div> <div>Macrodescrittori ☐</div> <div>Idromorfologia ☐</div> </div>			
Parametri chimico-fisici		O ₂ (mg/l)	pH	T°C	Conducibilità (µS/cm²)

Si ricorda di tenere separato il campione derivante dalle 10 repliche (mon. Operativo) da quello derivante dalla raccolta delle 4 repliche addizionali

10 repliche proporzionali (Monitoraggio Operativo)

4 repliche addizionali (Monitoraggio Sorveglianza, Investigativo, Reference)

	codice	%	Nr. Repliche	Tipo di flusso	Nr. Repliche	Tipo di flusso
MICROHABITAT MINERALI ¹	limo/argilla <6µ	ARG	10	1	SM	
	sabbia 6µ-2 mm	SAB	30	3	SM	
	ghiaia > 0.2-2 cm	GHI	30	3	SM	
	microlithal* 2- 6 cm	MIC	30	3	SM	
	mesolithal* 6-20 cm	MES				
	macrolithal* 20-40 cm	MAC				
	megalithal* > 40 cm	MGL				
	artificiale (e.g. cemento)	ART				
	igropetrico (sottile strato d'acqua su substrato roccioso)	IGR				
	somma		100%	10		4

1 (le dimensioni indicate si riferiscono all'asse intermedio)

alghe

macrofite sommerse (anche muschi, Characeae, etc.)

macrofite emergenti (e.g. *Thypha*, *Carex*, *Phragmites*)

parti vive di piante terrestri (e.g. radichette sommerse)

xylal/legno (rami, legno morto, radici)

CPOM (materiale organico grossolano, foglie, rametti)

FPOM (materiale organico fine)

film batterici, funghi e saprofiti

AL

SO

EM

TP

XY

CP

FP

BA

Il sito è uniformemente o quasi uniformemente ricoperto da:

un sottile strato di limo ☐

muschi ☐

alghe incrostanti ☐

Hydrurus ☐

Altro (specificare) ☐

Note

Firma Operatore

Tipi di flusso

Flussi da considerare per il campionamento:

NP Non percettibile

SM Liscio/Smooth

UP Upwelling

RP Increspato/Rippled

UW Unbroken standing waves

BW Broken standing waves

CH Chute

Flussi da evitare nel campionamento:

FF Cascata/Free fall

CF Flusso caotico/ Chaotic flow

¹ generalmente i substrati minerali sono caratterizzati dalla presenza di substrato a granulometria più fine che si deposita fra gli interstizi tra le pietre più grosse; il riconoscimento del microhabitat viene effettuato osservando la frazione più grossolana maggiormente presente nell'area scelta per il campionamento.

- X MICROMECHA $15 + 5 + 5 + 5 + 5 \rightarrow (35)$
- X DUGESIA $\square \square \square \square 1 \rightarrow (21)$
- X HYDROPSICHIDAE $L \rightarrow (2)$
- X ENTOCOENOMUS $L \rightarrow (3)$
- X CAENIS $30 + \square + 5 + \square L \rightarrow (47)$
- X CULIONOMIDAE $\square \square \square \square \square + 5 + \square \square + 5 \rightarrow (45)$
- X CERATOPOGONIDAE $1 \rightarrow (1)$
- GORDIUS AQUATICUS $1 \rightarrow (1)$
- X LUMBRICULIDAE $L \rightarrow (3)$
- X LEPTOCERIDAE $1 \rightarrow (1)$
- X PUSIA $1 \rightarrow (1)$
- X HYDROSCARIDAE $5 \rightarrow (5)$
- X ELMINTHIDAE $L \rightarrow (3)$

In corso di validazione

RAPPORTO ATTIVITÀ

Componente Ambientale: Acque superficiali	Codice monitoraggio: FIV-LA-01
Tratta di appartenenza: Tratta C e viabilità connessa	
Comune: Lesmo	Provincia: Monza e Brianza
Distanza dal tracciato: 64 m	Progressiva di progetto [Km+m]: 10+418
Tipologia di indagine: Corso d'opera - Anno 2 - Misura dei parametri di qualità delle acque (in sito e in laboratorio), dei parametri biologici (IBE ed EPI-D) e dei parametri idrologici e morfologici	

COORDINATE WGS84

LAT: 45.6365

LON: 9.2952

H: 179.2 m

COORDINATE GAUSS-BOAGA

X: 1523036.7186

Y: 5053732.4697


CARATTERIZZAZIONE SINTETICA DEL SITO

Elementi di progetto	Viadotto
Elementi di valore naturalistico ambientale	Corso d'acqua, PLIS

DESCRIZIONE DEL SITO/RECETTORE

Il Fiume Lambro ha origine nelle Prealpi in Comune di Magreglio ad una quota di circa 1300 m s.m.m.. All'uscita dal lago di Pusiano il corso d'acqua presenta andamento con direzione prevalente nord-sud. La superficie complessiva del bacino idrografico chiuso alla sezione di confluenza con il Lambro Meridionale (Olona) è di circa 890 km². Nella zona di studio, il Fiume Lambro ha caratteri di fiume prealpino con direzione regolare, non influenzata da importanti evidenze orografiche o direttrici strutturali. L'attraversamento del Fiume Lambro è previsto su un viadotto con posizione delle pile fuori alveo. Tale struttura verrà realizzata in corrispondenza di una sezione del fiume naturalmente incisa sul territorio circostante che garantisce un ampio franco rispetto alla massima piena (tempo di ritorno 200 anni). Il punto di monitoraggio si trova all'interno del Parco Naturale della Valle del Lambro. Le attività di misura, unitamente a quelle condotte nel punto FIM-LA-01, ubicato idrologicamente a monte, consentono di monitorare le potenziali interferenze indotte dalla realizzazione dell'infrastruttura.

FOTO AEREA RECETTORE/SITO DI MISURA




Legenda

- tracciato dettaglio utr tratte
- Tratta in esercizio
- Progetto esecutivo
- Progetto definitivo
- Cantieri
- Viabilità Cantieri
- Stazioni di indagine poligonali
- Paesaggio
- Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi
- Stazioni di indagine lineari
- Acque superficiali
- Paesaggio
- Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi
- Stazioni di indagine puntuale
- Acque sotterranee
- Acque superficiali
- Atmosfera
- Paesaggio
- Rumore
- Suolo
- Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi
- Vibrazioni

Scala 1:10000

Legenda



Scala 1:10000

RILIEVI FOTOGRAFICI

FOTOGRAFIA DELLA STAZIONE DI INDAGINE



FOTOGRAFIA DELLA STAZIONE DI INDAGINE



SCHEDA DI SINTESI

Tipologia misura	Fase	Anno	Data ora rilievo
Acque superficiali	Corso d'opera	2	

Caratterizzazione ambientale del corso d'acqua

Il punto di monitoraggio si trova all'interno del Parco Naturale Valle del Lambro. L'ambiente circostante al punto di prelievo è caratterizzato da prati, pascoli e arativi. A est del fiume si estende una vasta area industriale. La fascia perifluviale limitrofa al punto di prelievo è caratterizzata da formazioni arbustive riparie di ampiezza tra i 5 e i 10 m in sponda destra e tra 1 e 5 m in sponda sinistra. Le rive presentano vegetazione arborea e massi. I fenomeni erosivi risultano poco evidenti e non rilevanti.

Accessibilità al punto di monitoraggio

Il punto è situato nel Comune di Lesmo. Alla rotonda di Peregallo prendere Via Galileo Galilei in direzione Gerno. Prima di passare sotto la linea ferroviaria prendere sterrato sulla sinistra. Risalire il corso d'acqua fino al raggiungimento del punto di prelievo.

Presenza di lavorazioni prossime al corso d'acqua

Sì

Descrizioni delle lavorazioni prossime al corso d'acqua

Presenti attività di cantiere per costruzione ponte con movimento mezzi e attività di scotico. Scarico in acqua attivo.

NOTE

-

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Sonda multiparametrica per pH, Temperatura, Ossigeno disciolto, Conducibilità elettrica, Potenziale RedOx -

GPS -

Fotocamera digitale -

Mulinello per la misurazione della portata

Retino Surber (area di campionamento pari a 0,05 mq e rete a maglia di 500 micrometri)

NOTE

-

ANOMALIA RISCONTRATA

Nessuna anomalia riscontrata


RISOLUZIONE ANOMALIA

Nessun dato presente

VISIONE VERSO MONTE



VISIONE VERSO VALLE



SCHEDA RISULTATI

RISULTATI MISURE

Parametro	Unità di misura	Valore	Valore VIP
Temperatura dell'Acqua (T)	°C	25.73	-
Ossigeno disciolto (O2)	mg/L	10.56	-

Potenziale RedOx	mV	154.2	-
pH	unità pH	8.61	=8.61
Conducibilità Elettrica	µS/cm	437	=6.63
Torbidità	unità NTU	1.1	-
Solidi Sospesi Totali (SST)	mg/L	<10	=9.5
Cloruri (Cl-)	mg/L	33	=3.74
Solfati (SO4-)	mg/L	26	=7.87
Tensioattivi Anionici	mg/L	0.19	=8.13
Tensioattivi Non Ionici	mg/L	<0,2	=0
Alluminio (Al)	µg/L	<10	=10
Ferro (Fe)	µg/L	16.3	-
COD (O2)	mg/L	11.1	=7.56
Escherichia Coli	UFC/100 mL	1100	=7.95
Azoto Ammoniacale (NH4+)	mg/L	<0,05	=2.35
STAR-ICMi (classe)	--	4	-
Portata (Q)	m3/s	1.1	-
Cromo Totale (Cr Tot)	µg/L	<1	=10
Giudizio di qualità (STAR-ICMi)	--	SCARSO	-
Ossigeno in percentuale (O2)	%	132.1	=5.79
Indice STAR-ICMi	--	0.446	-
Idrocarburi Totali	µg/L	<50	=9.58
Indice STAR-ICMi	--	0.314	-

FIV_LA_01

Punto	Distanza X (m)	Profondità Y (m)	Velocità v (m/s)	Area Tratto (m2)	Perimetro Tratto (m)	Portata Tratto (m3/s)
1	1	0,35	0,036			
2	3	0,45	0,142	0,8	2,002498439	0,1136
3	5	0,55	0,355	1	2,002498439	0,355
4	7	0,5	0,334	1,05	2,000624902	0,3507
5	9	0,55	0,262	1,05	2,000624902	0,2751
ALVEO TOT	10			0,275	1,141271221	0

Area Totale	4,175	m2
Perimetro Bagnato	9,148	m
Portata Totale	1,094	m3/s
Portata in Litri	1094,4	l/s

punto 2 D= 3m H= 0,45m V= 0,142m/s	•	punto 1 D= 1m H= 0,35m V= 0,036m/s
	•	punto 3 D= 5m H= 0,55m V= 0,355m/s
punto 4 D= 7m H= 0,5m V= 0,334m/s	•	
	•	punto 5 D= 9m H= 0,55m V= 0,262m/s

Alveo
tot
10 m

Fiume	LAURO	Sito	FIV. LA. 01	Località		Comune	LESMA
Provincia	MB	Regione	LOMBARDIA	Ente	ANAS	Coordinate GPS	
Data	15/07/26	Operatore	MEB - DI 160				
Idroecoregione		Tipo fluviale	06553C			Corpo idrico WFD	
Tipo di monitoraggio	<div>Operativo ☒ di Sorveglianza ☐ Altro (spec.) ☐</div> <div>Sito di Riferimento ☐ Investigativo ☐ Rete di monitoraggio (spec.) ☐</div>						

Il letto del fiume è visibile?	Si ☒ In parte ☐ Poco o nulla ☐	
La sequenza riffle/pool è riconoscibile?	No ☐ Sì ☒	(specificare foto di riferimento)
Raccolta 10 repliche effettuata in:	Riffle ☐ Pool ☒	Prop. generico ☐ Altro (spec.) ☐
Raccolta 4 repliche (se previsto) effettuata in:	Riffle ☐ Pool ☐	Prop. generico ☐ Altro (spec.) ☐
Tipo di retino utilizzato:	Surber ☒ R. immanicato ☐	Altro (spec.) ☐
	Retino imm. con misura superficie ☐	Altro (spec.) ☐
Superficie totale campionata:	0.5 m² ☒ 1 m² ☐	Altro (spec.) ☐
Altri protocolli biologici:	Diatomee ☐ Macrofite ☐	Ittiofauna ☐ Altro (spec.) ☐
Indagini di supporto:	Macrodescrittori ☐ Idromorfologia ☐	Altro (spec.) ☐
Parametri chimico-fisici	O ₂ (mg/l) ☐ pH ☐ T°C ☐	Conducibilità (µS/cm³) ☐

Si ricorda di tenere separato il campione derivante dalle 10 repliche (mon. Operativo) da quello derivante dalla raccolta delle 4 repliche (mon. Sorveglianza, Investigativo, Reference)		10 repliche proporzionali (Monitoraggio Operativo)			4 repliche aggiuntive (Monitoraggio Sorveglianza, Investigativo, Reference)	
		codice	%	Nr. Repliche	Tipo di flusso	Tipo di flusso
MICROHABITAT MINERALI ¹	limo/argilla <6µ	ARG				
	sabbia 6µ-2 mm	SAB	10	1	SM	
	ghiaia > 0.2-2 cm	GHI	20	2	SM	
	microlithal* 2- 6 cm	MIC	40	4	SM	
	mesolithal* 6-20 cm	MES	30	3	SM	
	macrolithal* 20-40 cm	MAC				
	megalthal* > 40 cm	MGL				
	artificiale (e.g. cemento)	ART				
	igropetrico (sottile strato d'acqua su substrato roccioso)	IGR				

¹(le dimensioni indicate si riferiscono all'asse intermedio)

MICROHABITAT BIOTICI	alghe	AL				
	macrofite sommerse (anche muschi, Characeae, etc.)	SO				
	macrofite emergenti (e.g. <i>Thypha</i> , <i>Carex</i> , <i>Phragmites</i>)	EM				
	parti vive di piante terrestri (e.g. radichette sommerse)	TP				
	xylal/legno (rami, legno morto, radici)	XY				
	CPOM (materiale organico grossolano, foglie, rametti)	CP				
	FPOM (materiale organico fine)	FP				
	film batterici, funghi e sapropei	BA				
somma			100%	10	4	

Il sito è uniformemente o quasi uniformemente ricoperto da:	muschi ☐	Hydrurus ☐
un sottile strato di limo ☐	alghe incrostanti ☐	Altro (specificare) ☐

Note	Tipi di flusso Flussi da considerare per il campionamento: NP Non percettibile BW Broken standing waves SM Liscio/Smooth CH Chute UP Upwelling RP Increspato/Rippled UW Unbroken standing waves
Firma Operatore	Flussi da evitare nel campionamento: FF Cascata/Free fall CF Flusso caotico/ Chaotic flow

* generalmente i substrati minerali sono caratterizzati dalla presenza di substrato a granulometria più fine che si deposita fra gli interstizi tra le pietre più grosse; il riconoscimento del microhabitat viene effettuato osservando la frazione più grossolana maggiormente presente nell'area scelta per il campionamento.

- X LOMBRICULIDAE
- X CHIRONOMIDAE
- X BAETIS
- X MICRONECTA
- X DINA
- X HYDROPHILIDAE
- X DUGESIA
- X ERMENEGIL
- X HYDROPSICIDAE
- X CAENIS
- X VELLA
- X DRIOPIDAE
- X CLEON
- X HYDROSCARID
- X CERATOPORIDAE
- X PMYSTA
- X ONTOGOMPHUS

- 1 → ①
- L + 10 + 5 + 5 + 5 + 5 + 10 + 10 + 10 + 10 → ⑦③
- □ □ → ⑮
- □ L → ⑬
- L → 3
- 1 → ①
- □ □ → ⑭
- L → ②
- L → ⑦
- □ □ □ L → ②③
- L → ②
- 1 → ①
- L → ②
- 10 + 5 → ⑮
- 1 → ①
- L → ②
- 1 → ①

In corso di Validazione

RAPPORTO DI PROVA n° 26LA17139 DEL 11/08/2026

COMMITTENTE : **PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI**
Via Adige, 19
20135 - Milano (MI)

DATI DEL CAMPIONE :
Descrizione : **FI V-LA-01 - Macrobenthos fluviale: Calcolo indice STAR-ICMi**

Matrice : Sedimento
Riferimento : **PEDELOMBARDA NUOVA S.C.p.A.**

DATI DEL PRELIEVO :
Luogo di prelievo : **Fiume Lambro - Lesmo (MB)**
Prelevato da : Personale Socotec Environment
Piano di campionamento : Effettuato da Cliente
Data prelievo : 15/07/2026
Data arrivo campione : 15/07/2026
Data inizio prove : 15/07/2026
Data fine prove : 11/08/2026

Metodo di campionamento : IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014

Il campione sottoposto a prova ha dato i seguenti risultati:

Parametro	U.M.	Valore	I.M.	Metodo	LQ
PARAMETRI MISURATI IN CAMPO					
Tipologia fluviale					
Idroecoregione		6 - Pianura Padana			
Macrotipo fluviale		C			
Tipo fluviale		06SS3			
Mesohabitat campionato					
Superficie campionata	m2	0,5			
Sequenza rifille/pool riconoscibile		Sì			
Mesohabitat campionato		Pool			
Metriche di riferimento					
ASPT		6,609			
logEPTD		2,158			
1-GOLD		0,859			
Numero di famiglie		27			
Numero di famiglie EPT		14			
Indice di Shannon		2,441			
Dati rilevati in campo					
Condizioni meteo al prelievo		Sereno			
Fondo visibile		Sì			
Materiale utilizzato		Retino Surber			
pH (Parametro misurato al prelievo)	unità di pH	8,6		APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	
Conduttività elettrica a 20°C (Parametro misurato al prelievo)	µS/cm	437		APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	
Ossigeno (parametro misurato in campo)	% v/v	132,1		Sensore Elettrochimico	0.01
Ossigeno disciolto (Parametro misurato al prelievo)	mg/L	10,6		APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003	
Potenziale Redox (Parametro misurato al prelievo)	mV	154,2		APHA Standard Methods for the Exam. of Water and Wastewater, ed 23nd 2017 2580B	
Temperatura dell'acqua (Parametro misurato in°C campo)		25,7		APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	

Segue rapporto di prova n° 26LA17139 del 11/08/2026

Parametro	U.M.	Valore	I.M.	Metodo	LQ
Microhabitat minerali					
Limo/ Argilla < 6µm					
Limo/ Argilla numero repliche effettuate					
Limo/ Argilla tipo di flusso campionato					
Sabbia 6µm-2mm	%	10,0			
Sabbia numero repliche effettuate	n	1,0			
Sabbia tipo di flusso campionato		SM			
Ghiaia 0,2-2cm	%	20,0			
Ghiaia numero repliche effettuate	n	2,0			
Ghiaia tipo di flusso campionato		SM			
Microlithal 2-6cm	%	40,0			
Microlithal tipo di flusso campionato		SM			
Microlithal numero repliche effettuate	n	4,0			
Mesolithal 6-20cm	%	30,0			
Mesolithal numero repliche effettuate	n	3,0			
Mesolithal tipo di flusso campionato		SM			
Macrolithal 20-40cm					
Macrolithal numero repliche effettuate					
Macrolithal tipo di flusso campionato					
Megalithal > 40cm					
Megalithal numero repliche effettuate					
Megalithal tipo di flusso campionato					
Substrato artificiale					
Substrato igropetrico					
Unità sistemiche rilevate					
Plecotteri				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					
Num. famiglie					
Efemerotteri	N/m2	168		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	84			
Num. famiglie	n	4			
Tricotteri	N/m2	32		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	16			
Num. famiglie	n	2			
Coleotteri	N/m2	8		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	4			
Num. famiglie	n	1			
Odonati	N/m2	4		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	2			
Num. famiglie	n	1			
Ditteri	N/m2	296		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	148			
Num. famiglie	n	2			
Eterotteri	N/m2	60		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	30			
Num. famiglie	n	2			
Crostacei				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					
Num. famiglie					
Gasteropodi	N/m2	8		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	4			
Num. famiglie	n	1			
Bivalvi				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					
Num. famiglie					
Tricladi	N/m2	56		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	28			
Num. famiglie	n	1			
Irudinei	N/m2	12		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	6			
Num. famiglie	n	1			
Oligocheti	N/m2	4		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	2			
Num. famiglie	n	1			
Ordine				Hydroacaria	
n	N/m2	60		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	30			
Num. famiglie	n	1			
Indice STAR-ICMI					
ASPT		4,923			

Segue rapporto di prova n° 26LA17139 del 11/08/2026

Parametro	U.M.	Valore	I.M.	Metodo	LQ
logEPTD		0,000			
1- GOLD		0,565			
Numero di famiglie		16			
Numero di famiglie EPT		5			
Indice di Shannon		1,974			
Indice STAR-ICMi		0,446		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Classe di qualità STAR-ICMi		4		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Giudizio di qualità STAR-ICMi		Scarso		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	

Il parametro contrassegnato con il simbolo (E) indica che la prova è stata eseguita presso laboratorio esterno.

Le analisi, se non specificato altrimenti sono da considerarsi effettuate in unica replica sul campione tal quale.

LQ (limite di quantificazione), il risultato preceduto dal simbolo "<" indica un valore inferiore a LQ (limite di quantificazione), I.M. (incertezza di misura).

L'incertezza di misura è espressa come incertezza di misura estesa $U = k \cdot u$ ed è stata calcolata con un fattore di copertura $k=2$, corrispondente a un livello di probabilità di circa il 95%. Per le prove microbiologiche e per l'amianto l'incertezza di misura è espressa come intervallo di confidenza al 95% e $k=2$, indicando il limite inferiore e superiore dell'intervallo.

I recuperi sono conformi a quanto prescritto dal metodo, e non vengono utilizzati nel calcolo del risultato finale.

Le sommatorie dei dati inferiori al limite di quantificazione, dove non diversamente esplicitato, sono state eseguite in conformità al Rapporto ISTISAN 04/15 secondo il criterio "Lower-Bound" ($< LQ=0$).

Nel caso in cui il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto, il laboratorio declina la sua responsabilità su eventuali informazioni presenti, quali: data prelievo, descrizione campione, luogo e punto di prelievo, codice CER, produttore del rifiuto e procedura di campionamento, poiché forniti dal cliente. Nel caso in cui il campionamento sia effettuato da personale Socotec Italia il laboratorio declina la propria responsabilità sul codice CER, poiché fornito dal cliente.

Laboratorio qualificato dal ministero della salute per la determinazione dell'amianto ai sensi del dm 14/05/96.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a Prova.

Le registrazioni relative al campione provato verranno conservate presso il laboratorio per dieci anni.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto in forma parziale senza autorizzazione scritta di Socotec Italia S.r.l. .

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Alice Martignoni
(Ordine dei Biologi della Lombardia
N. Iscrizione AA_074578)

RAPPORTO DI PROVA n° 26LA15065 DEL 12/08/2026

COMMITTENTE : **PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI**
Via Adige, 19
20135 - Milano (MI)

DATI DEL CAMPIONE :

Descrizione : **FIV_LA_01**

Matrice : **Acqua superficiale**

DATI DEL PRELIEVO :

Luogo di prelievo : **Fiume Lambro - Lesmo (MB)**

Prelevato da : **Personale Socotec Environment**

Piano di campionamento : **Effettuato da Cliente**

Data prelievo : **15/07/2026**

Data arrivo campione : **16/07/2026**

Data inizio prove : **16/07/2026**

Data fine prove : **10/08/2026**

Verbale di prelievo n° : **896/26**

Metodo di campionamento : **APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003* + APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003***

Temperatura di ricevimento : **5.4 °C**

Il campione sottoposto a prova ha dato i seguenti risultati:

Parametro	U.M.	Valore	I.M.	Limiti min - max	Metodo	Recupero %	LQ
* Portata (Parametro misurato al prelievo)	m3/s	1,1			-		0.01
* Conduttività elettrica a 20°C (Parametro misurato al prelievo)	µS/cm	437			APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003		
* Ossigeno disciolto (Parametro misurato % al prelievo)		132,1			APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003		0.1
* Ossigeno disciolto (Parametro misurato mg/L al prelievo)		10,6			APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003		1
* pH (Parametro misurato al prelievo)	unità di pH	8,6			APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003		
* Potenziale Redox (Parametro misurato al prelievo)	mV	154,4			APHA Standard Methods for the Exam. of Water and Wastewater, ed 23nd 2017 2580B		
* Temperatura dell'acqua (Parametro misurato in campo)	°C	25,7			APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003		
Torbidità	NTU	1,1			APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003		0.4
COD	mg/L O2	11,1	± 2.2		ISO 15705:2002	104.8	10
Solfati come SO4	mg/L	26	± 4		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	95.6	5
Solidi sospesi totali	mg/L	< 10			APAT CNR IRSA 2090B Man 29 2003		10
Cloruri	mg/L	33	± 5		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	94.9	5
Alluminio	µg/L	< 10			UNI EN ISO 17294-2:2023		10
Ferro	µg/L	16,3	± 4.88		UNI EN ISO 17294-2:2023		10
* Tensioattivi anionici	mg/L	0,19	± 0.06		APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003		0.10
* Tensioattivi non ionici	mg/L	< 0,2			UNI 10511/1 : 1996/A1 : 2000		0.2
Azoto ammoniacale come NH4	mg/L	< 0,05			UNI ISO 23695:2023	94.5	0.05
Cromo totale	µg/L	< 1			UNI EN ISO 17294-2:2023		1
* Idrocarburi totali come n-esano	µg/L	< 50			EPA 5021A:2014 + EPA 8015D:2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002+ Man.ISPRA 123/2015		50

Segue rapporto di prova n° 26LA15065 del 12/08/2026

Parametro	U.M.	Valore	I.M.	Limiti	Metodo	Recupero %	LQ
				min - max			
* Escherichia coli	UFC/100 mL	1,1 E+ 003			APAT CNR IRSA 7030F Man 29 2003		10

La riga contrassegnata con l'asterisco * indica che la prova non è accreditata da Accredia.

Il campionamento, eventuali pareri e interpretazioni non sono oggetto di accreditamento.

I risultati dei parametri odore e sapore sono espressi con un numero che rappresenta il valore della soglia di percezione, dove 1 indica "non percettibile". I parametri odore e sapore sono testati da 6 valutatori la cui sensibilità corrisponde ai requisiti definiti dal metodo.

Il parametro contrassegnato con il simbolo (E) indica che la prova è stata eseguita presso laboratorio esterno.

Le analisi, se non specificato altrimenti sono da considerarsi effettuate in unica replica sul campione tal quale.

LQ (limite di quantificazione), il risultato preceduto dal simbolo "<" indica un valore inferiore a LQ (limite di quantificazione), I.M. (incertezza di misura).

L'incertezza di misura è espressa come incertezza di misura estesa $U = k \cdot uc$ ed è stata calcolata con un fattore di copertura $k=2$, corrispondente a un livello di probabilità di circa il 95%. Per le prove microbiologiche e per l'amianto l'incertezza di misura è espressa come intervallo di confidenza al 95% e $k=2$, indicando il limite inferiore e superiore dell'intervallo.

I recuperi sono conformi a quanto prescritto dal metodo, e non vengono utilizzati nel calcolo del risultato finale.

I risultati sono espressi riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro.

Per i terreni rientrano nella Sommatoria policiclici aromatici i seguenti composti: Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k,)fluorantene, Benzo(g, h, i,)perilene, Crisene, Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,l)pirene, Dibenzo(a,i)pirene, Dibenzo(a,h)pirene.

Per i terreni rientrano nella sommatoria organici aromatici: Etilbenzene, Stirene, Toluene, Xilene.

Per le acque di falda rientrano nella Sommatoria policiclici aromatici i seguenti composti: benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene e indenopirene.

Le sommatorie dei dati inferiori al limite di quantificazione, dove non diversamente esplicitato, sono state eseguite in conformità al Rapporto ISTISAN 04/15 secondo il criterio "Lower-Bound" ($<LQ=0$).

Nel caso in cui il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto, il laboratorio declina la sua responsabilità su eventuali informazioni presenti, quali: data prelievo, descrizione campione, luogo e punto di prelievo, codice CER, produttore del rifiuto e procedura di campionamento, poiché forniti dal cliente. Nel caso in cui il campionamento sia effettuato da personale Socotec Italia il laboratorio declina la propria responsabilità sul codice CER, poiché fornito dal cliente.

Laboratorio qualificato dal ministero della salute per la determinazione dell'amianto ai sensi del dm 14/05/96.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a Prova.

Le registrazioni relative al campione provato verranno conservate presso il laboratorio per dieci anni.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto in forma parziale senza autorizzazione scritta di Socotec Italia S.r.l. .

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Cristina Introini

(Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Lombardia
n° 4127 sez. A - settore Chimico)

RAPPORTO ATTIVITÀ

Componente Ambientale: Acque superficiali	Codice monitoraggio: FIM-SE-04
Tratta di appartenenza: Tratta B2 e viabilità connessa	
Comune: Barlassina	Provincia: Monza e Brianza
Distanza dal tracciato: 15 m	Progressiva di progetto [Km+m]: 0+000
Tipologia di indagine: Corso d'opera - Anno 2 - Misura dei parametri di qualità delle acque (in sito e in laboratorio), dei parametri biologici (IBE ed EPI-D) e dei parametri idrologici e morfologici	

COORDINATE WGS84

COORDINATE GAUSS-BOAGA

LAT: 45.6568	LON: 9.1388	H: m	X:	Y:
---------------------	--------------------	-------------	-----------	-----------

CARATTERIZZAZIONE SINTETICA DEL SITO

Elementi di progetto	Viadotto
Elementi di valore naturalistico ambientale	Corso d'acqua

DESCRIZIONE DEL SITO/RECETTORE

Il Seveso nasce alle falde del Monte Pallanza nel Comune di San Fermo della Battaglia (Co), in prossimità del confine svizzero ed ha termine nel Naviglio della Martesana nella città di Milano. La prima parte più settentrionale, dalla sorgente alla confluenza con il fosso Lusèrt, è caratterizzata da forti pendenze e da molti piccoli affluenti; la seconda parte centrale, dal fosso Lusèrt alla confluenza con il torrente Certesa (tratto interessato dall'attraversamento dell'infrastruttura in progetto), ha andamento tortuoso, ma pendenze modeste; la terza parte, la più meridionale, va dalla confluenza con il Certesa allo sbocco nel Naviglio della Martesana. In questa parte il Seveso ha le bassissime pendenze della pianura circostante. Il fiume viene attraversato dalla Pedemontana mediante viadotto. Le attività di misura, unitamente a quelle condotte nel punto FIV-SE-01, ubicato idrologicamente a valle, consentono di monitorare le potenziali interferenze indotte dalla realizzazione dell'infrastruttura.

FOTO AEREA RECETTORE/SITO DI MISURA




Legenda

- tracciato dettaglio utr tratte
- Tratta in esercizio
- Progetto esecutivo
- Progetto definitivo
- Cantieri
- Viabilità Cantieri
- Stazioni di indagine poligonali
- Paesaggio
- Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi
- Stazioni di indagine lineari
- Acque superficiali
- Paesaggio
- Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi
- Stazioni di indagine puntuale
- Acque sotterranee
- Acque superficiali
- Atmosfera
- Paesaggio
- Rumore
- Suolo
- Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi
- Vibrazioni

Scala 1:10000

PLANIMETRIA DI DETTAGLIO



Legenda

- Rilievo_Fotogrammetrico_Annotation5000
- Rilievo_Fotogrammetrico_Polyline5000
- Rilievo_Fotogrammetrico_Polygon_5000
- Cantieri
- ViabilitaCantieri
- tracciatodettaglio_utm_tratte
- Tratta in esercizio
- Progetto esecutivo
- Progetto definitivo
- Stazioni di indagine lineari
- Acque superficiali
- Paesaggio
- Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi
- Stazioni di indagine puntuale
- Acque sotterranee
- Acque superficiali
- Atmosfera
- Paesaggio
- Rumore
- Suolo
- Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi
- Vibrazioni

Scala 1:10000

RILIEVI FOTOGRAFICI

FOTOGRAFIA DELLA STAZIONE DI INDAGINE



FOTOGRAFIA DELLA STAZIONE DI INDAGINE



SCHEDA DI SINTESI

Tipologia misura	Fase	Anno	Data ora rilievo
Acque superficiali	Corso d'opera	2	

Caratterizzazione ambientale del corso d'acqua

Il sito di campionamento FIM-SE-04 è posizionato in un'area urbana a Barlassina (MB), sul corso idrico Seveso. L'accesso alla stazione risulta facile grazie ad una strada sterrata di poche decine di metri, che si immette in un ampio spazio pianeggiante interessato dai lavori del cantiere. Da questo, l'accesso al fiume è diretto attraversando solo una piccola fascia di vegetazione e arbusti (rovi).

Accessibilità al punto di monitoraggio

Il punto è situato nel Comune di Barlassina. Lungo via Leonardo Da Vinci, in prossimità del cavalcavia della SS 35 si accede ad un'area di cantiere già sottoposta a taglio vegetazione da cui è possibile scendere al letto del fiume. Da qui si passa sotto il cavalcavia verso il ponte ciclopedonale e si arriva al punto di prelievo individuato.

Presenza di lavorazioni prossime al corso d'acqua

No

Descrizioni delle lavorazioni prossime al corso d'acqua

Area accantierata, nessuna lavorazione in corso.

NOTE

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Sonda multiparametrica per pH, Temperatura, Ossigeno disciolto, Conducibilità elettrica, Potenziale RedOx -

GPS -

Fotocamera digitale -

Mulinello per la misurazione della portata

Retino Surber (area di campionamento pari a 0,05 mq e rete a maglia di 500 micrometri)

NOTE

-

ANOMALIA RISCONTRATA

Nessuna anomalia riscontrata

RISOLUZIONE ANOMALIA

Nessun dato presente

VISIONE VERSO MONTE



VISIONE VERSO VALLE



SCHEDA RISULTATI

RISULTATI MISURE

Parametro	Unità di misura	Valore	Valore VIP
Temperatura dell'Acqua (T)	°C	29.4	-
Ossigeno disciolto (O2)	mg/L	6.64	-

Potenziale RedOx	mV	195.8	-
pH	unità pH	7.85	=7.85
Conducibilità Elettrica	µS/cm	1350	=3.45
Torbidità	unità NTU	4.2	-
Solidi Sospesi Totali (SST)	mg/L	<10	=9.5
Cloruri (Cl-)	mg/L	242	=0
Solfati (SO4-)	mg/L	99	=4.31
Tensioattivi Anionici	mg/L	0.29	=6.8
Tensioattivi Non Ionici	mg/L	<0,2	=0
Alluminio (Al)	µg/L	35.2	=7.18
Ferro (Fe)	µg/L	30.4	-
COD (O2)	mg/L	34.4	=3.25
Escherichia Coli	UFC/100 mL	4400	=6.3
STAR-ICMi (classe)	--	5	-
Azoto Ammoniacale (NH4+)	mg/L	0.075	=8.71
Portata (Q)	m3/s	0.41	-
Cromo Totale (Cr Tot)	µg/L	1.52	=10
Giudizio di qualità (STAR-ICMi)	--	CATTIVO	-
Ossigeno in percentuale (O2)	%	89.4	=8.94
Idrocarburi Totali	µg/L	<50	=9.58
Indice STAR-ICMi	--	0.205	-

FIM_SE_04

Punto	Distanza X (m)	Profondità Y (m)	Velocità v (m/s)	Area Tratto (m2)	Perimetro Tratto (m)	Portata Tratto (m3/s)
1	1	0,1	0,385			
2	2	0,15	0,344	0,125	1,00124922	0,043
3	3	0,15	0,69	0,15	1	0,1035
4	4	0,2	0,941	0,175	1,00124922	0,164675
5	5	0,2	0,739	0,2	1	0,1478
ALVEO TOT	6			0,1	1,019803903	0

Area Totale	1,55	m2
Perimetro Bagnato	10,050	m
Portata Totale	0,459	m3/s
Portata in Litri	458,975	l/s

punto 2 D= 2m H= 0,15m V= 0,344m/s	punto 1 D= 1m H= 0,1m V= 0,385m/s
punto 4 D= 4m H= 0,2m V= 0,941m/s	punto 3 D= 3m H= 0,15m V= 0,690m/s
	punto 5 D= 5m H= 0,2m V= 0,739m/s

Alveo
tot
6 m



Scheda Campionamento Invertebrati Acquatici WFD Italia

Fiumi Guadabili -Approccio multi-habitat proporzional

Pag. 1 di 3

Fiume SEVESO	Sito FIV. SE. 09	Località LONG.	Comune
Provincia AB	Regione	Ente ANAS	Coordinate GPS
Data 15/07/26	Operatore		
Idroecoregione	Tipo fluviale		Corpo idrico WFD
Tipo di monitoraggio	Operativo ☐	di Sorveglianza ☐	Altro (spec.)
	Sito di Riferimento ☐	Investigativo ☐	Rete di monitoraggio (spec.)

Il letto del fiume è visibile?	Si ☒	In parte ☐	Poco o nulla ☐
La sequenza riffle/pool è riconoscibile?	No ☐	Si ☒	(specificare foto di riferimento)
Raccolta 10 repliche effettuata in:	Riffle ☒	Pool ☐	Prop. generico ☐
Raccolta 4 repliche (se previsto) effettuata in:	Riffle ☐	Pool ☐	Prop. generico ☐
Tipo di retino utilizzato:	Surber ☒	R. immanicato ☐	Altro (spec.)
	Retino imm. con misura superficie ☐		Altro (spec.)
Superficie totale campionata:	0.5 m ² ☒	1 m ² ☐	Altro (spec.)
Altri protocolli biologici:	Diatomee ☐	Macrofite ☐	Ittiofauna ☐
Indagini di supporto:	Macrodescrittori ☐	Idromorfologia ☐	Altro (spec.)
Parametri chimico-fisici	O ₂ (mg/l)	pH	T°C
			Conducibilità (µS/cm ²)

MICROHABITAT MINERALI ¹	limo/argilla < 6µ	ARG				
	sabbia 6µ-2 mm	SAB	10	1		
	ghiaia > 0.2-2 cm	GHI				
	microlithal* 2-6 cm	MIC	40	4		
	mesolithal* 6-20 cm	MES				
	macrolithal* 20-40 cm	MAC	2			
	megalthal* > 40 cm	MGL				
	artificiale (e.g. cemento)	ART				
	igropetrico (sottile strato d'acqua su substrato roccioso)	IGR				
	Si ricorda di tenere separato il campione derivante dalle 10 repliche (mon. Operativo) da quello derivante dalla raccolta delle 4 repliche addizionali		10 repliche proporzionali (Monitoraggio Operativo)			4 repliche addizionali (Monitoraggio Sorveglianza, Investigativo, Reference)
	codice	%	Nr. Repliche	Tipo di flusso	Nr. Repliche	Tipo di flusso

¹(le dimensioni indicate si riferiscono all'asse intermedio)

MICROHABITAT BIOTICI	alghe	AL	50	5		
	macrofite sommerse (anche muschi, Characeae, etc.)	SO				
	macrofite emergenti (e.g. <i>Thypha</i> , <i>Carex</i> , <i>Phragmites</i>)	EM				
	parti vive di piante terrestri (e.g. radichette sommerse)	TP				
	xylal/legno (rami, legno morto, radici)	XY				
	CPOM (materiale organico grossolano, foglie, rametti)	CP				
	FPOM (materiale organico fine)	FP				
	film batterici, funghi e sapropel	BA				
somma			100%	10	4	

Il sito è uniformemente o quasi uniformemente ricoperto da:

un sottile strato di limo ☐muschi ☐*Hydrurus* ☐alghe incrostanti ☐Altro (specificare) ☐

Note

Firma Operatore

Tipi di flusso

Flussi da considerare per il campionamento:

NP Non percettibile

BW Broken standing waves

SM Liscio/Smooth

CH Chute

UP Upwelling

RP Increspato/Rippled

UW Unbroken standing waves

Flussi da evitare nel campionamento:

FF Cascata/Free fall

CF Flusso caotico/ Chaotic flow

* generalmente i substrati minerali sono caratterizzati dalla presenza di substrato a granulometria più fine che si deposita fra gli interstizi tra le pietre più grosse; Il riconoscimento del microhabitat viene effettuato osservando la frazione più grossolana maggiormente presente nell'area scelta per il campionamento.

X CHIRONOMIDAE

$$50 + 40 + 40 + 10 \rightarrow (140)$$

X PUSILLA

$$5 + \square + 2 + \square + \square$$

X LORRUCULIDAE



(5)

X DINA

$$5 + \square L + 20 + 24 + 20 \rightarrow (76)$$

X TUBIFICIDAE

$$\square \square \rightarrow (9)$$

X ABEUIDAE

$$\square \rightarrow (5)$$

X SIMULIDAE

$$\square \rightarrow (5)$$

X ONYCOGORPHUS

1 → (1)

In corso di validazione

RAPPORTO DI PROVA n° 26LA17140 DEL 11/08/2026

COMMITTENTE : **PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI**
Via Adige, 19
20135 - Milano (MI)

DATI DEL CAMPIONE :
Descrizione : **FIM-SE-04 - Macrobenthos fluviale: Calcolo indice STAR-ICMI**

Matrice : Sedimento
Riferimento : **PEDELOMBARDA NUOVA S.C.p.A.**

DATI DEL PRELIEVO :
Luogo di prelievo : **Fiume Seveso - Barlassina (MB)**
Prelevato da : Personale Socotec Environment
Piano di campionamento : Effettuato da Cliente
Data prelievo : 05/07/2026
Data arrivo campione : 15/07/2026
Data inizio prove : 15/07/2026
Data fine prove : 11/08/2026

Metodo di campionamento : IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014

Il campione sottoposto a prova ha dato i seguenti risultati:

Parametro	U.M.	Valore	I.M.	Metodo	LQ
PARAMETRI MISURATI IN CAMPO					
Tipologia fluviale					
Idroecoregione		6 - Pianura Padana			
Macrotipo fluviale		C			
Tipo fluviale		06SS3			
Mesohabitat campionato					
Superficie campionata	m2	0,5			
Sequenza rifile/pool riconoscibile		Sì			
Mesohabitat campionato		Riffle			
Metriche di riferimento					
ASPT		6,739			
logEPTD		2,312			
1-GOLD		0,653			
Numero di famiglie		24			
Numero di famiglie EPT		14			
Indice di Shannon		2,003			
Dati rilevati in campo					
Condizioni meteo al prelievo		Sereno			
Fondo visibile		Sì			
Materiale utilizzato		Retino Surber			
pH (Parametro misurato al prelievo)	unità di pH	7,6		APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	
Conduttività elettrica a 20°C (Parametro misurato al prelievo)	µS/cm	1363		APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	
Ossigeno (parametro misurato in campo)	% v/v	112,9		Sensore Elettrochimico	0.01
Ossigeno disciolto (Parametro misurato al prelievo)	mg/L	8,3		APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003	
Potenziale Redox (Parametro misurato al prelievo)	mV	214,8		APHA Standard Methods for the Exam. of Water and Wastewater, ed 23nd 2017 2580B	
Temperatura dell'acqua (Parametro misurato in°C campo)		29,8		APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	

Segue rapporto di prova n° 26LA17140 del 11/08/2026

Parametro	U.M.	Valore	I.M.	Metodo	LQ
Microhabitat minerali					
Limo/ Argilla < 6µm					
Limo/ Argilla numero repliche effettuate					
Limo/ Argilla tipo di flusso campionato					
Sabbia 6µm-2mm	%	10,0			
Sabbia numero repliche effettuate	n	1,0			
Sabbia tipo di flusso campionato		RP			
Ghiaia 0,2-2cm					
Ghiaia numero repliche effettuate					
Ghiaia tipo di flusso campionato					
Microlithal 2-6cm	%	40,0			
Microlithal tipo di flusso campionato		RP			
Microlithal numero repliche effettuate	n	4,0			
Mesolithal 6-20cm					
Mesolithal numero repliche effettuate					
Mesolithal tipo di flusso campionato					
Macrolithal 20-40cm					
Macrolithal numero repliche effettuate					
Macrolithal tipo di flusso campionato					
Megalithal > 40cm					
Megalithal numero repliche effettuate					
Megalithal tipo di flusso campionato					
Substrato artificiale					
Substrato igropetrico					
Microhabitat biotici	%	50,0			
Microhabitat biotici numero repliche effettuate	n	5,0			
Microhabitat biotici tipo di flusso campionato		RP			
Unità sistemiche rilevate					
Plecotteri				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					
Num. famiglie					
Efemerotteri				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					
Num. famiglie					
Tricotteri				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					
Num. famiglie					
Coleotteri				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					
Num. famiglie					
Odonati	N/m2	4		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	2			
Num. famiglie	n	1			
Ditteri	N/m2	580		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	290			
Num. famiglie	n	2			
Eterotteri				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					
Num. famiglie					
Crostacei	N/m2	20		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	10			
Num. famiglie	n	1			
Gasteropodi	N/m2	100		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	50			
Num. famiglie	n	1			
Bivalvi				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					
Num. famiglie					
Tricladi				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					
Num. famiglie					
Irudinei	N/m2	304		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	152			
Num. famiglie	n	1			
Oligocheti	N/m2	56		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	28			
Num. famiglie	n	2			
Ordine					
n				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					

Segue rapporto di prova n° 26LA17140 del 11/08/2026

Parametro	U.M.	Valore	I.M.	Metodo	LQ
Num. famiglie					
Indice STAR-ICMi					
ASPT		3,250			
logEPTD		0,000			
1-GOLD		0,308			
Numero di famiglie		8			
Numero di famiglie EPT		0			
Indice di Shannon		1,278			
Indice STAR-ICMi		0,223		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Classe di qualità STAR-ICMi		5		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Giudizio di qualità STAR-ICMi		Cattivo		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	

Il parametro contrassegnato con il simbolo (E) indica che la prova è stata eseguita presso laboratorio esterno.

Le analisi, se non specificato altrimenti sono da considerarsi effettuate in unica replica sul campione tal quale.

LQ (limite di quantificazione), il risultato preceduto dal simbolo "<" indica un valore inferiore a LQ (limite di quantificazione), I.M. (incertezza di misura).

L'incertezza di misura è espressa come incertezza di misura estesa $U = k \cdot uc$ ed è stata calcolata con un fattore di copertura $k=2$, corrispondente a un livello di probabilità di circa il 95%. Per le prove microbiologiche e per l'amianto l'incertezza di misura è espressa come intervallo di confidenza al 95% e $k=2$, indicando il limite inferiore e superiore dell'intervallo.

I recuperi sono conformi a quanto prescritto dal metodo, e non vengono utilizzati nel calcolo del risultato finale.

Le sommatorie dei dati inferiori al limite di quantificazione, dove non diversamente esplicitato, sono state eseguite in conformità al Rapporto ISTISAN 04/15 secondo il criterio "Lower-Bound" ($<LQ=0$).

Nel caso in cui il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto, il laboratorio declina la sua responsabilità su eventuali informazioni presenti, quali: data prelievo, descrizione campione, luogo e punto di prelievo, codice CER, produttore del rifiuto e procedura di campionamento, poiché forniti dal cliente. Nel caso in cui il campionamento sia effettuato da personale Socotec Italia il laboratorio declina la propria responsabilità sul codice CER, poiché fornito dal cliente.

Laboratorio qualificato dal ministero della salute per la determinazione dell'amianto ai sensi del dm 14/05/96.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a Prova.

Le registrazioni relative al campione provato verranno conservate presso il laboratorio per dieci anni.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto in forma parziale senza autorizzazione scritta di Socotec Italia S.r.l. .

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Alice Martignoni
(Ordine dei Biologi della Lombardia
N. Iscrizione AA_074578)

RAPPORTO DI PROVA n° 26LA15074 DEL 12/08/2026

COMMITTENTE :

PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Via Adige, 19
20135 - Milano (MI)

DATI DEL CAMPIONE :

Descrizione :

FIM_SE_04

Matrice :

Acqua superficiale

DATI DEL PRELIEVO :

Luogo di prelievo :

Fiume Seveso - Barlassina (MB)

Prelevato da :

Personale Socotec Environment

Piano di campionamento :

Effettuato da Cliente

Data prelievo :

15/07/2026

Data arrivo campione :

16/07/2026

Data inizio prove :

16/07/2026

Data fine prove :

10/08/2026

Verbale di prelievo n° :

896/26

Metodo di campionamento :

APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003* + APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003*

Temperatura di ricevimento :

5.4 °C

Il campione sottoposto a prova ha dato i seguenti risultati:

Parametro	U.M.	Valore	I.M.	Limiti min - max	Metodo	Recupero %	LQ
* Portata (Parametro misurato al prelievo)	m3/s	0,41			-		0.01
* Conduttività elettrica a 20°C (Parametro misurato al prelievo)	µS/cm	1363			APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003		
* Ossigeno disciolto (Parametro misurato % al prelievo)		112,9			APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003		0.1
* Ossigeno disciolto (Parametro misurato mg/L al prelievo)		8,3			APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003		1
* pH (Parametro misurato al prelievo)	unità di pH	7,6			APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003		
* Potenziale Redox (Parametro misurato al prelievo)	mV	214,8			APHA Standard Methods for the Exam. of Water and Wastewater, ed 23nd 2017 2580B		
* Temperatura dell'acqua (Parametro misurato in campo)	°C	29,8			APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003		
Torbidità	NTU	4,2			APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003		0.4
COD	mg/L O2	34,4	± 6.9		ISO 15705:2002	104.8	10
Solfati come SO4	mg/L	99	± 15		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	95.6	5
Solidi sospesi totali	mg/L	< 10			APAT CNR IRSA 2090B Man 29 2003		10
Cloruri	mg/L	242	± 36		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	94.9	5
Alluminio	µg/L	35,2	± 8.8		UNI EN ISO 17294-2:2023		10
Ferro	µg/L	30,4	± 9.13		UNI EN ISO 17294-2:2023		10
* Tensioattivi anionici	mg/L	0,29	± 0.09		APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003		0.10
* Tensioattivi non ionici	mg/L	< 0,2			UNI 10511/1 : 1996/A1 : 2000		0.2
Azoto ammoniacale come NH4	mg/L	0,075	± 0.022		UNI ISO 23695:2023	94.5	0.05
Cromo totale	µg/L	1,52	± 0.456		UNI EN ISO 17294-2:2023		1
* Idrocarburi totali come n-esano	µg/L	< 50			EPA 5021A:2014 + EPA 8015D:2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002+ Man.ISPRA 123/2015		50

Segue rapporto di prova n° 26LA15074 del 12/08/2026

Parametro	U.M.	Valore	I.M.	Limiti min - max	Metodo	Recupero %	LQ
* Escherichia coli	UFC/100 mL	4,4 E+ 003			APAT CNR IRSA 7030F Man 29 2003		10

La riga contrassegnata con l'asterisco * indica che la prova non è accreditata da Accredia.

Il campionamento, eventuali pareri e interpretazioni non sono oggetto di accreditamento.

I risultati dei parametri odore e sapore sono espressi con un numero che rappresenta il valore della soglia di percezione, dove 1 indica "non percettibile". I parametri odore e sapore sono testati da 6 valutatori la cui sensibilità corrisponde ai requisiti definiti dal metodo.

Il parametro contrassegnato con il simbolo (E) indica che la prova è stata eseguita presso laboratorio esterno.

Le analisi, se non specificato altrimenti sono da considerarsi effettuate in unica replica sul campione tal quale.

LQ (limite di quantificazione), il risultato preceduto dal simbolo "<" indica un valore inferiore a LQ (limite di quantificazione), I.M. (incertezza di misura).

L'incertezza di misura è espressa come incertezza di misura estesa $U = k \cdot uc$ ed è stata calcolata con un fattore di copertura $k=2$, corrispondente a un livello di probabilità di circa il 95%. Per le prove microbiologiche e per l'amianto l'incertezza di misura è espressa come intervallo di confidenza al 95% e $k=2$, indicando il limite inferiore e superiore dell'intervallo.

I recuperi sono conformi a quanto prescritto dal metodo, e non vengono utilizzati nel calcolo del risultato finale.

I risultati sono espressi riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro.

Per i terreni rientrano nella Sommatoria policiclici aromatici i seguenti composti: Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k,)fluorantene, Benzo(g, h, i,)perilene, Crisene, Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,l)pirene, Dibenzo(a,i)pirene, Dibenzo(a,h)pirene.

Per i terreni rientrano nella sommatoria organici aromatici: Etilbenzene, Stirene, Toluene, Xilene.

Per le acque di falda rientrano nella Sommatoria policiclici aromatici i seguenti composti: benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene e indenopirene.

Le sommatorie dei dati inferiori al limite di quantificazione, dove non diversamente esplicitato, sono state eseguite in conformità al Rapporto ISTISAN 04/15 secondo il criterio "Lower-Bound" ($<LQ=0$).

Nel caso in cui il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto, il laboratorio declina la sua responsabilità su eventuali informazioni presenti, quali: data prelievo, descrizione campione, luogo e punto di prelievo, codice CER, produttore del rifiuto e procedura di campionamento, poiché forniti dal cliente. Nel caso in cui il campionamento sia effettuato da personale Socotec Italia il laboratorio declina la propria responsabilità sul codice CER, poiché fornito dal cliente.

Laboratorio qualificato dal ministero della salute per la determinazione dell'amianto ai sensi del dm 14/05/96.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a Prova.

Le registrazioni relative al campione provato verranno conservate presso il laboratorio per dieci anni.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto in forma parziale senza autorizzazione scritta di Socotec Italia S.r.l. .

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Cristina Introini

(Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Lombardia
n° 4127 sez. A - settore Chimico)

RAPPORTO ATTIVITÀ

Componente Ambientale: Acque superficiali	Codice monitoraggio: FIV-SE-01
Tratta di appartenenza: Tratta B2 e viabilità connessa	
Comune: Barlassina	Provincia: Monza e Brianza
Distanza dal tracciato: 123 m	Progressiva di progetto [Km+m]: 4+780
Tipologia di indagine: Corso d'opera - Anno 2 - Misura dei parametri di qualità delle acque (in sito e in laboratorio), dei parametri biologici (IBE ed EPI-D) e dei parametri idrologici e morfologici	

COORDINATE WGS84

LAT: 45.6559

LON: 9.1397

H: 214.5 m

COORDINATE GAUSS-BOAGA

X: 1510913.6717

Y: 5055852.4697

CARATTERIZZAZIONE SINTETICA DEL SITO

Elementi di progetto	Viadotto
Elementi di valore naturalistico ambientale	Corso d'acqua

DESCRIZIONE DEL SITO/RECETTORE

Il Seveso nasce alle falde del Monte Pallanza nel Comune di San Fermo della Battaglia (Co), in prossimità del confine svizzero ed ha termine nel Naviglio della Martesana nella città di Milano. La prima parte più settentrionale, dalla sorgente alla confluenza con il fosso Lusèrt, è caratterizzata da forti pendenze e da molti piccoli affluenti; la seconda parte centrale, dal fosso Lusèrt alla confluenza con il torrente Certesa (tratto interessato dall'attraversamento dell'infrastruttura in progetto), ha andamento tortuoso, ma pendenze modeste; la terza parte, la più meridionale, va dalla confluenza con il Certesa allo sbocco nel Naviglio della Martesana. In questa parte il Seveso ha le bassissime pendenze della pianura circostante. Il fiume viene attraversato dalla Pedemontana mediante viadotto. Le attività di misura, unitamente a quelle condotte nel punto FIM-SE-01, ubicato idrologicamente a monte, consentono di monitorare le potenziali interferenze indotte dalla realizzazione dell'infrastruttura.

FOTO AEREA RECETTORE/SITO DI MISURA




Legenda

- tracciato dettaglio utr tratte
- Tratta in esercizio
- Progetto esecutivo
- Progetto definitivo
- Cantieri
- Viabilità Cantieri
- Stazioni di indagine poligonali
- Paesaggio
- Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi
- Stazioni di indagine lineari
- Acque superficiali
- Paesaggio
- Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi
- Stazioni di indagine puntuale
- Acque sotterranee
- Acque superficiali
- Atmosfera
- Paesaggio
- Rumore
- Suolo
- Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi
- Vibrazioni

Scala 1:10000

PLANIMETRIA DI DETTAGLIO



Legenda

- Rilievo_Fotogrammetrico_Annotation5000
- Rilievo_Fotogrammetrico_Polyline5000
- Rilievo_Fotogrammetrico_Polygon_5000
- Cantieri
- ViabilitaCantieri
- tracciatodettaglio_utm_tratte
- Tratta in esercizio
- Progetto esecutivo
- Progetto definitivo
- Stazioni di indagine lineari
- Acque superficiali
- Paesaggio
- Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi
- Stazioni di indagine puntuale
- Acque sotterranee
- Acque superficiali
- Atmosfera
- Paesaggio
- Rumore
- Suolo
- Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi
- Vibrazioni

Scala 1:10000

RILIEVI FOTOGRAFICI

FOTOGRAFIA DELLA STAZIONE DI INDAGINE



FOTOGRAFIA DELLA STAZIONE DI INDAGINE



SCHEDA DI SINTESI

Tipologia misura	Fase	Anno	Data ora rilievo
Acque superficiali	Corso d'opera	2	

Caratterizzazione ambientale del corso d'acqua

Il punto di monitoraggio si trova nel Comune di Barlassina. L'ambiente circostante al punto di prelievo è urbanizzato. La fascia perfluviale limitrofa al punto di prelievo è caratterizzata da formazioni arboree non riparie di ampiezza compresa tra 1 e 5 m in sponda destra e minore di 1 m in sponda sinistra in parte tagliati. Le rive presentano vegetazione arborea e massi. I fenomeni erosivi risultano molto evidenti con rive scavate e presenza di interventi di regimazione.

Accessibilità al punto di monitoraggio

Il punto è situato nel Comune di Barlassina. Dal punto di monitoraggio FIM-SE-01 proseguire su Corso Marconi e svoltare a destra in Via Leonardo Da Vinci. Proseguire fino a raggiungere il bivio Via Brennero e Via Leoncavallo. Discendere a piedi sulla destra dove un piccolo ponte raggiunge l'abitato sulla sponda destra del corso d'acqua.

Presenza di lavorazioni prossime al corso d'acqua

No

Descrizioni delle lavorazioni prossime al corso d'acqua

Area accantierata ma assenza lavorazioni.

NOTE

-

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Sonda multiparametrica per pH, Temperatura, Ossigeno disciolto, Conduttività elettrica, Potenziale RedOx -

GPS -

Fotocamera digitale -

Mulinello per la misurazione della portata

Retino Surber (area di campionamento pari a 0,05 mq e rete a maglia di 500 micrometri)

NOTE

-

ANOMALIA RISCONTRATA

Nessuna anomalia riscontrata

RISOLUZIONE ANOMALIA

Nessun dato presente

VISIONE VERSO MONTE



VISIONE VERSO VALLE



SCHEDA RISULTATI

RISULTATI MISURE

Parametro	Unità di misura	Valore	Valore VIP
Temperatura dell'Acqua (T)	°C	29.8	-
Ossigeno disciolto (O2)	mg/L	8.32	-

Potenziale RedOx	mV	214.8	-
pH	unità pH	7.63	=7.63
Conducibilità Elettrica	µS/cm	1363	=3.41
Torbidità	unità NTU	4.3	-
Solidi Sospesi Totali (SST)	mg/L	<10	=9.5
Cloruri (Cl ⁻)	mg/L	236	=0
Solfati (SO ₄ ⁻)	mg/L	92	=4.51
Tensioattivi Anionici	mg/L	0.24	=7.47
Tensioattivi Non Ionici	mg/L	<0,2	=0
Alluminio (Al)	µg/L	37.3	=7.02
Ferro (Fe)	µg/L	23.4	-
COD (O ₂)	mg/L	33.6	=3.31
Escherichia Coli	UFC/100 mL	1800	=7.6
Azoto Ammoniacale (NH ₄ ⁺)	mg/L	<0,05	=9.43
Portata (Q)	m ³ /s	0.46	-
Cromo Totale (Cr Tot)	µg/L	1.44	=10
Ossigeno in percentuale (O ₂)	%	112.9	=8.71
Idrocarburi Totali	µg/L	<50	=9.58



Scheda Campionamento Invertebrati Acquatici WFD Italia

Fiumi Guadabili -Approccio multi-habitat proporzional

Pag.1 di 3

Fiume	SEVERO	Sito	FIV-SE-01	Località		Comune	
Provincia	MB	Regione				Coordinate GPS	
Data	15/07/20	Operatore		Ente	ANAS		
Idroecoregione		Tipo fluviale				Corpo idrico WFD	
Tipo di monitoraggio		Operativo ☐		di Sorveglianza ☐		Altro (spec.) ☐	
		Sito di Riferimento ☐		Investigativo ☐		Rete di monitoraggio (spec.) ☐	

Il letto del fiume è visibile?	Si ☒	In parte ☐	Poco o nulla ☐	
La sequenza riffle/pool è riconoscibile?	No ☐	Si ☒		(specificare foto di riferimento)
Raccolta 10 repliche effettuata in:	Riffle ☒	Pool ☐	Prop. generico ☐	Altro (spec.) ☐
Raccolta 4 repliche (se previsto) effettuata in:	Riffle ☐	Pool ☐	Prop. generico ☐	Altro (spec.) ☐
Tipo di retino utilizzato:	Surber ☒	R. immanicato ☐		Altro (spec.) ☐
	Retino imm. con misura superficie ☐			
Superficie totale campionata:	0.5 m ² ☒	1 m ² ☐		Altro (spec.) ☐
Altri protocolli biologici:	Diatomee ☐	Macrofite ☐	Ittiofauna ☐	Altro (spec.) ☐
Indagini di supporto:	Macrodescrittori ☐	Idromorfologia ☐		Altro (spec.) ☐
Parametri chimico-fisici	O ₂ (mg/l) ☐	pH ☐	T°C ☐	Conducibilità (µS/cm ²) ☐

Si ricorda di tenere separato il campione derivante dalle 10 repliche (mon. Operativo) da quello derivante dalla raccolta delle 4 repliche

		10 repliche proporzionali (Monitoraggio Operativo)			4 repliche aggiuntive (Monitoraggio Sorveglianza, Investigativo, Reference)	
		codice	%	Nr. Repliche	Tipo di flusso	Tipo di flusso
MICROHABITAT MINERALI ¹	limo/argilla <6µ	ARG				
	sabbia 6µ-2 mm	SAB				
	ghiaia > 0.2-2 cm	GHI	10	1	RP	
	microlithal* 2- 6 cm	MIC	20	2	RP	
	mesolithal* 6-20 cm	MES	30	3	RP	
	macrolithal* 20-40 cm	MAC				
	megalithal* > 40 cm	MGL				
	artificiale (e.g. cemento)	ART				
	igropetrico (sottile strato d'acqua su substrato roccioso)	IGR				

¹(le dimensioni indicate si riferiscono all'asse intermedio)

MICROHABITAT BIOTICI	alghe	AL	40	4	RP	
	macrofite sommerse (anche muschi, Characeae, etc.)	SO				
	macrofite emergenti (e.g. <i>Thypha</i> , <i>Carex</i> , <i>Phragmites</i>)	EM				
	parti vive di piante terrestri (e.g. radichette sommerse)	TP				
	xylal/legno (rami, legno morto, radici)	XY				
	CPOM (materiale organico grossolano, foglie, rametti)	CP				
	FPOM (materiale organico fine)	FP				
	film batterici, funghi e sapropei	BA				
somma			100%	10		4

Il sito è uniformemente o quasi uniformemente ricoperto da:
un sottile strato di limo ☐

muschi ☐ *Hydrurus* ☐
alghe incrostanti ☐ Altro (specificare) ☐

Note		Tipi di flusso	
		Flussi da considerare per il campionamento:	
		NP Non percettibile	BW Broken standing waves
		SM Liscio/Smooth	CH Chute
		UP Upwelling	
		RP Increspato/Rippled	
		UW Unbroken standing waves	
Firma Operatore		Flussi da evitare nel campionamento:	
		FF Cascata/Free fall	
		CF Flusso caotico/ Chaotic flow	

* generalmente i substrati minerali sono caratterizzati dalla presenza di substrato a granulometria più fine che si deposita fra gli interstizi tra le pietre più grosse; il riconoscimento del microhabitat viene effettuato osservando la frazione più grossolana maggiormente presente nell'area scelta per il campionamento.

X DUGESIA $\square \rightarrow (5)$

X LUMBRICULIDAE $\square \square 1 \rightarrow (11)$

X DINK $1 + 4 + 20 + 10 + 5 + 20 \rightarrow (60)$

X CHIRONOMIDAE $\square + 15 + 10 + 10 + 20 + 20 \rightarrow (80)$

X CAENIS $\Gamma \rightarrow (2)$

PHISA $\Gamma \rightarrow (2)$

X BAETIS $\Pi \rightarrow (3)$

~~TALCOLENAE~~

~~HYDROPSICHIDAE~~ $\square \rightarrow (4)$

X SIMULIDAE $\square \square \square + 5 \rightarrow (20)$

X TUBIFICIDAE $\square \rightarrow (5)$

X ELHINTIDAE $1 \rightarrow (1)$

X ASELLIDAE $L \rightarrow (2)$

In corso di Validazione

FIV_SE_01

Punto	Distanza X (m)	Profondità Y (m)	Velocità v (m/s)	Area Tratto (m2)	Perimetro Tratto (m)	Portata Tratto (m3/s)
1	1	0,1	0,225			
2	2	0,1	0,312	0,1	1	0,0312
3	3	0,2	0,592	0,15	1,004987562	0,0888
4	4	0,25	0,621	0,225	1,00124922	0,139725
5	5	0,2	0,664	0,225	1,00124922	0,1494
ALVEO TOT	6			0,1	1,019803903	0

Area Totale	0,8	m2
Perimetro Bagnato	5,027	m
Portata Totale	0,409	m3/s
Portata in Litri	409,125	l/s

punto 2 D= 2m H= 0,1m V= 0,312m/s	•	punto 1 D= 1m H= 0,1m V= 0,225m/s
	•	punto 3 D= 3m H= 0,2m V= 0,592m/s
punto 4 D= 4m H= 0,25m V= 0,621m/s	•	
	•	punto 5 D= 5m H= 0,2m V= 0,664m/s

Alveo
tot
6 m

RAPPORTO DI PROVA n° 26LA15075 DEL 12/08/2026

COMMITTENTE :

PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Via Adige, 19
20135 - Milano (MI)

DATI DEL CAMPIONE :

Descrizione :

FIV_SE_01

Matrice :

Acqua superficiale

DATI DEL PRELIEVO :

Luogo di prelievo :

Fiume Seveso - Barlassina (MB)

Prelevato da :

Personale Socotec Environment

Piano di campionamento :

Effettuato da Cliente

Data prelievo :

15/07/2026

Data arrivo campione :

16/07/2026

Data inizio prove :

16/07/2026

Data fine prove :

10/08/2026

Verbale di prelievo n° :

896/26

Metodo di campionamento :

APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003* + APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003*

Temperatura di ricevimento :

5.4 °C

Il campione sottoposto a prova ha dato i seguenti risultati:

Parametro	U.M.	Valore	I.M.	Limiti min - max	Metodo	Recupero %	LQ
• Portata (Parametro misurato al prelievo)	m3/s	0,46			-		0.01
• Conduttività elettrica a 20°C (Parametro misurato al prelievo)	µS/cm	1350			APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003		
• Ossigeno disciolto (Parametro misurato % al prelievo)		89,4			APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003		0.1
• Ossigeno disciolto (Parametro misurato mg/L al prelievo)		6,6			APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003		1
• pH (Parametro misurato al prelievo)	unità di pH	7,9			APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003		
• Potenziale Redox (Parametro misurato al prelievo)	mV	195,8			APHA Standard Methods for the Exam. of Water and Wastewater, ed 23nd 2017 2580B		
• Temperatura dell'acqua (Parametro misurato in campo)	°C	29,4			APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003		
Torbidità	NTU	4,3			APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003		0.4
COD	mg/L O2	33,6	± 6.7		ISO 15705:2002	104.8	10
Solfati come SO4	mg/L	92	± 14		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	95.6	5
Solidi sospesi totali	mg/L	< 10			APAT CNR IRSA 2090B Man 29 2003		10
Cloruri	mg/L	236	± 35		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	94.9	5
Alluminio	µg/L	37,3	± 9.3		UNI EN ISO 17294-2:2023		10
Ferro	µg/L	23,4	± 7.02		UNI EN ISO 17294-2:2023		10
• Tensioattivi anionici	mg/L	0,24	± 0.07		APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003		0.10
• Tensioattivi non ionici	mg/L	< 0,2			UNI 10511/1 : 1996/A1 : 2000		0.2
Azoto ammoniacale come NH4	mg/L	< 0,05			UNI ISO 23695:2023	94.5	0.05
Cromo totale	µg/L	1,44	± 0.432		UNI EN ISO 17294-2:2023		1
• Idrocarburi totali come n-esano	µg/L	< 50			EPA 5021A:2014 + EPA 8015D:2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002+ Man.ISPRA 123/2015		50

Segue rapporto di prova n° 26LA15075 del 12/08/2026

Parametro	U.M.	Valore	I.M.	Limiti min - max	Metodo	Recupero %	LQ
* Escherichia coli	UFC/100 mL	1,8E+ 003			APAT CNR IRSA 7030F Man 29 2003		10

La riga contrassegnata con l'asterisco * indica che la prova non è accreditata da Accredia.

Il campionamento, eventuali pareri e interpretazioni non sono oggetto di accreditamento.

I risultati dei parametri odore e sapore sono espressi con un numero che rappresenta il valore della soglia di percezione, dove 1 indica "non percettibile". I parametri odore e sapore sono testati da 6 valutatori la cui sensibilità corrisponde ai requisiti definiti dal metodo.

Il parametro contrassegnato con il simbolo (E) indica che la prova è stata eseguita presso laboratorio esterno.

Le analisi, se non specificato altrimenti sono da considerarsi effettuate in unica replica sul campione tal quale.

LQ (limite di quantificazione), il risultato preceduto dal simbolo "<" indica un valore inferiore a LQ (limite di quantificazione), I.M. (incertezza di misura).

L'incertezza di misura è espressa come incertezza di misura estesa $U = k \cdot uc$ ed è stata calcolata con un fattore di copertura $k=2$, corrispondente a un livello di probabilità di circa il 95%. Per le prove microbiologiche e per l'amianto l'incertezza di misura è espressa come intervallo di confidenza al 95% e $k=2$, indicando il limite inferiore e superiore dell'intervallo.

I recuperi sono conformi a quanto prescritto dal metodo, e non vengono utilizzati nel calcolo del risultato finale.

I risultati sono espressi riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro.

Per i terreni rientrano nella Sommatoria policiclici aromatici i seguenti composti: Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k,)fluorantene, Benzo(g, h, i,)perilene, Crisene, Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,l)pirene, Dibenzo(a,i)pirene, Dibenzo(a,h)pirene.

Per i terreni rientrano nella sommatoria organici aromatici: Etilbenzene, Stirene, Toluene, Xilene.

Per le acque di falda rientrano nella Sommatoria policiclici aromatici i seguenti composti: benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene e indenopirene.

Le sommatorie dei dati inferiori al limite di quantificazione, dove non diversamente esplicitato, sono state eseguite in conformità al Rapporto ISTISAN 04/15 secondo il criterio "Lower-Bound" ($<LQ=0$).

Nel caso in cui il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto, il laboratorio declina la sua responsabilità su eventuali informazioni presenti, quali: data prelievo, descrizione campione, luogo e punto di prelievo, codice CER, produttore del rifiuto e procedura di campionamento, poiché forniti dal cliente. Nel caso in cui il campionamento sia effettuato da personale Socotec Italia il laboratorio declina la propria responsabilità sul codice CER, poiché fornito dal cliente.

Laboratorio qualificato dal ministero della salute per la determinazione dell'amianto ai sensi del dm 14/05/96.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a Prova.

Le registrazioni relative al campione provato verranno conservate presso il laboratorio per dieci anni.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto in forma parziale senza autorizzazione scritta di Socotec Italia S.r.l. .

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Cristina Introini

(Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Lombardia
n° 4127 sez. A - settore Chimico)

RAPPORTO DI PROVA n° 26LA17141 DEL 11/08/2026

COMMITTENTE :

PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
Via Adige, 19
20135 - Milano (MI)

DATI DEL CAMPIONE :

Descrizione :

FIV-SE-01 - Macrobenthos fluviale: Calcolo indice STAR-ICMI

Matrice :

Sedimento

Riferimento :

PEDELOMBARDA NUOVA S.C.p.A.

DATI DEL PRELIEVO :

Luogo di prelievo :

Fiume Seveso - Barlassina (MB)

Prelevato da :

Personale Socotec Environment

Piano di campionamento :

Effettuato da Cliente

Data prelievo :

15/07/2026

Data arrivo campione :

15/07/2026

Data inizio prove :

15/07/2026

Data fine prove :

11/08/2026

Metodo di campionamento :

IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014

Il campione sottoposto a prova ha dato i seguenti risultati:

Parametro	U.M.	Valore	I.M.	Metodo	LQ
PARAMETRI MISURATI IN CAMPO					
Tipologia fluviale					
Idroecoregione		6 - Pianura Padana			
Macrotipo fluviale		C			
Tipo fluviale		06SS3			
Mesohabitat campionato					
Superficie campionata	m ²	0,5			
Sequenza riffle/pool riconoscibile		Sì			
Mesohabitat campionato		Riffle			
Metriche di riferimento					
ASPT		6,739			
logEPTD		2,312			
1-GOLD		0,653			
Numero di famiglie		24			
Numero di famiglie EPT		14			
Indice di Shannon		2,003			
Dati rilevati in campo					
Condizioni meteo al prelievo		Sereno			
Fondo visibile		Sì			
Materiale utilizzato		Retino Surber			
pH (Parametro misurato al prelievo)	unità di pH	7,9		APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	
Conduttività elettrica a 20°C (Parametro misurato al prelievo)	µS/cm	1350		APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	
Ossigeno (parametro misurato in campo)	% v/v	89,4		Sensore Elettrochimico	0.01
Ossigeno disciolto (Parametro misurato al prelievo)	mg/L	6,6		APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003	
Potenziale Redox (Parametro misurato al prelievo)	mV	195,8		APHA Standard Methods for the Exam. of Water and Wastewater, ed 23nd 2017 2580B	
Temperatura dell'acqua (Parametro misurato in°C campo)		29,4		APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	

Segue rapporto di prova n° 26LA17141 del 11/08/2026

Parametro	U.M.	Valore	I.M.	Metodo	LQ
Microhabitat minerali					
Limo/ Argilla < 6µm					
Limo/ Argilla numero repliche effettuate					
Limo/ Argilla tipo di flusso campionato					
Sabbia 6µm-2mm					
Sabbia numero repliche effettuate					
Sabbia tipo di flusso campionato					
Ghiaia 0,2-2cm	%	10,0			
Ghiaia numero repliche effettuate	n	1,0			
Ghiaia tipo di flusso campionato		RP			
Microlithal 2-6cm	%	20,0			
Microlithal tipo di flusso campionato		RP			
Microlithal numero repliche effettuate	n	2,0			
Mesolithal 6-20cm	%	30,0			
Mesolithal numero repliche effettuate	n	3,0			
Mesolithal tipo di flusso campionato		RP			
Macrolithal 20-40cm					
Macrolithal numero repliche effettuate					
Macrolithal tipo di flusso campionato					
Megalithal > 40cm					
Megalithal numero repliche effettuate					
Megalithal tipo di flusso campionato					
Substrato artificiale					
Substrato igropetrico					
Microhabitat biotici	%	40,0			
Microhabitat biotici numero repliche effettuate	n	4,0			
Microhabitat biotici tipo di flusso campionato		RP			
Unità sistemiche rilevate					
Plecotteri				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					
Num. famiglie					
Efemerotteri	N/m2	20		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	10			
Num. famiglie	n	2			
Tricotteri	N/m2	16		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	8			
Num. famiglie	n	1			
Coleotteri	N/m2	4		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	2			
Num. famiglie	n	1			
Odonati				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					
Num. famiglie					
Ditteri	N/m2	400		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	200			
Num. famiglie	n	2			
Eterotteri				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					
Num. famiglie					
Crostacei	N/m2	8		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	4			
Num. famiglie	n	1			
Gasteropodi				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					
Num. famiglie					
Bivalvi				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					
Num. famiglie					
Tricladi	N/m2	20		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	10			
Num. famiglie	n	1			
Irudinei	N/m2	240		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	120			
Num. famiglie	n	1			
Oligocheti	N/m2	64		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	32			
Num. famiglie	n	2			
Ordine					
n				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					

Segue rapporto di prova n° 26LA17141 del 11/08/2026

Parametro	U.M.	Valore	I.M.	Metodo	LQ
Num. famiglie					
Indice STAR-ICMi					
ASPT		3,727			
logEPTD		0,000			
1-GOLD		0,399			
Numero di famiglie		11			
Numero di famiglie EPT		3			
Indice di Shannon		1,583			
Indice STAR-ICMi		0,314		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Classe di qualità STAR-ICMi		4		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Giudizio di qualità STAR-ICMi		Scasso		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	

Il parametro contrassegnato con il simbolo (E) indica che la prova è stata eseguita presso laboratorio esterno.
Le analisi, se non specificato altrimenti sono da considerarsi effettuate in unica replica sul campione tal quale.
LQ (limite di quantificazione), il risultato preceduto dal simbolo "<" indica un valore inferiore a LQ (limite di quantificazione), I.M. (incertezza di misura).
L'incertezza di misura è espressa come incertezza di misura estesa $U = k \cdot uc$ ed è stata calcolata con un fattore di copertura $k=2$, corrispondente a un livello di probabilità di circa il 95%. Per le prove microbiologiche e per l'amianto l'incertezza di misura è espressa come intervallo di confidenza al 95% e $k=2$, indicando il limite inferiore e superiore dell'intervallo.
I recuperi sono conformi a quanto prescritto dal metodo, e non vengono utilizzati nel calcolo del risultato finale.
Le sommatorie dei dati inferiori al limite di quantificazione, dove non diversamente esplicitato, sono state eseguite in conformità al Rapporto ISTISAN 04/15 secondo il criterio "Lower-Bound" ($<LQ=0$).
Nel caso in cui il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto, il laboratorio declina la sua responsabilità su eventuali informazioni presenti, quali: data prelievo, descrizione campione, luogo e punto di prelievo, codice CER, produttore del rifiuto e procedura di campionamento, poiché forniti dal cliente. Nel caso in cui il campionamento sia effettuato da personale Socotec Italia il laboratorio declina la propria responsabilità sul codice CER, poiché fornito dal cliente.
Laboratorio qualificato dal ministero della salute per la determinazione dell'amianto ai sensi del dm 14/05/96.
I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a Prova.
Le registrazioni relative al campione provato verranno conservate presso il laboratorio per dieci anni.
Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto in forma parziale senza autorizzazione scritta di Socotec Italia S.r.l. .

Il Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Alice Martignoni
(Ordine dei Biologi della Lombardia
N. Iscrizione AA_074578)

RAPPORTO ATTIVITÀ

Componente Ambientale: Acque superficiali	Codice monitoraggio: FIM-LA-01
Tratta di appartenenza: Tratta C e viabilità connessa	
Comune: Lesmo	Provincia: Monza e Brianza
Distanza dal tracciato: 42 m	Progressiva di progetto [Km+m]: 10+350
Tipologia di indagine: Corso d'opera - Anno 2 - Misura dei parametri di qualità delle acque (in sito e in laboratorio), dei parametri biologici (STAR-ICMi, ICMi) e dei parametri idrologici e morfologici (IQMm)	

COORDINATE WGS84

LAT: 45.6375

LON: 9.2943

H: 182.2 m

COORDINATE GAUSS-BOAGA

X: 1522964.883

Y: 5053838.2331


CARATTERIZZAZIONE SINTETICA DEL SITO

Elementi di progetto	Viadotto
Elementi di valore naturalista ambientale	Corso d'acqua, Parco regionale

DESCRIZIONE DEL SITO/RECETTORE

Il Fiume Lambro ha origine nelle Prealpi in Comune di Magreglio ad una quota di circa 1300 m s.m.m.. All'uscita dal lago di Pusiano il corso d'acqua presenta andamento con direzione prevalente nord-sud. La superficie complessiva del bacino idrografico chiuso alla sezione di confluenza con il Lambro Meridionale (Olona) è di circa 890 km². Nella zona di studio, il Fiume Lambro ha caratteri di fiume prealpino con direzione regolare, non influenzata da importanti evidenze orografiche o direttrici strutturali. L'attraversamento del Fiume Lambro è previsto su un viadotto con posizione delle pile fuori alveo. Tale struttura verrà realizzata in corrispondenza di una sezione del fiume naturalmente incisa sul territorio circostante che garantisce un ampio franco rispetto alla massima piena (tempo di ritorno 200 anni). Il punto di monitoraggio si trova all'interno del Parco Naturale della Valle del Lambro. Le attività di misura, unitamente a quelle condotte nel punto FIV-LA-01, ubicato idrologicamente a valle, consentono di monitorare le potenziali interferenze indotte dalla realizzazione dell'infrastruttura.

FOTO AEREA RECETTORE/SITO DI MISURA




Legenda

- tracciato dettaglio utr tratte
- Tratta in esercizio
- Progetto esecutivo
- Progetto definitivo
- Cantieri
- Viabilità Cantieri
- Stazioni di indagine poligonali
- Paesaggio
- Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi
- Stazioni di indagine lineari
- Acque superficiali
- Paesaggio
- Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi
- Stazioni di indagine puntuale
- Acque sotterranee
- Acque superficiali
- Atmosfera
- Paesaggio
- Rumore
- Suolo
- Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi
- Vibrazioni

Scala 1:10000

Legenda



- Rilievo_Fotogrammetrico_Annotazione5000
- Rilievo_Fotogrammetrico_Polyline5000
- Rilievo_Fotogrammetrico_Polygon_5000
- Cantieri
- ViabilitaCantieri
- tracciatodettaglio_utm_tratte
- Tratta in esercizio
- Progetto esecutivo
- Progetto definitivo
- Stazioni di indagine lineari
- Acque superficiali
- Paesaggio
- Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi
- Stazioni di indagine puntuale
- Acque sotterranee
- Acque superficiali
- Atmosfera
- Paesaggio
- Rumore
- Suolo
- Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi
- Vibrazioni

Scala 1:10000

RILIEVI FOTOGRAFICI

FOTOGRAFIA DELLA STAZIONE DI INDAGINE



FOTOGRAFIA DELLA STAZIONE DI INDAGINE



SCHEDA DI SINTESI

Tipologia misura	Fase	Anno	Data ora rilievo
Acque superficiali	Corso d'opera	2	20/05/2026 12:00

Caratterizzazione ambientale del corso d'acqua

Il punto di monitoraggio si trova all'interno del Parco Naturale Valle del Lambro. L'ambiente circostante al punto di prelievo è caratterizzato da prati, pascoli e arativi. A est del fiume si estende una vasta area industriale. La fascia perfluviale limitrofa al punto di prelievo è caratterizzata da formazioni arbustive riparie di ampiezza tra i 5 e i 10 m in sponda destra e tra 1 e 5 m in sponda sinistra. Le rive presentano vegetazione arborea e massi. I fenomeni erosivi risultano poco evidenti e non rilevanti.

Accessibilità al punto di monitoraggio

Il punto è situato nel Comune di Lesmo. Alla rotonda di Peregallo prendere Via Galileo Galilei in direzione Gerno. Prima di passare sotto la linea ferroviaria prendere lo sterrato sulla sinistra. Risalire il corso d'acqua fino al raggiungimento del punto di prelievo.

Presenza di lavorazioni prossime al corso d'acqua

Sì

Descrizioni delle lavorazioni prossime al corso d'acqua

Attività di cantiere (scotico e realizzazione ponte) in corso durante il monitoraggio con attivo scarico in acqua.

NOTE

-

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Sonda multiparametrica per pH, Temperatura, Ossigeno disciolto, Conduttività elettrica, Potenziale RedOx -

GPS -

Fotocamera digitale -

Retino Surber (area di campionamento pari a 0,05 mq e rete a maglia di 500 micrometri)

NOTE

-



ANOMALIA RISCONTRATA

Nessuna anomalia riscontrata

RISOLUZIONE ANOMALIA

Nessun dato presente

FOTO PUNTO - VISIONE VERSO VALLE



FOTO PUNTO - VISIONE VERSO MONTE



SCHEDA RISULTATI

RISULTATI MISURE

Parametro	Unità di misura	Valore	Valore VIP
Temperatura dell'Acqua (T)	°C	17.91	-
Ossigeno disciolto (O2)	mg/L	9.87	-



Potenziale RedOx	mV	177.9	-
pH	unità pH	8.67	=8.67
Conducibilità Elettrica	µS/cm	486	=6.14
Torbidità	unità NTU	1.2	-
Solidi Sospesi Totali (SST)	mg/L	<10	=9.5
Cloruri (Cl-)	mg/L	19	=5.2
Solfati (SO4-)	mg/L	17	=9.07
Tensioattivi Anionici	mg/L	0.12	=9.07
Tensioattivi Non Ionici	mg/L	<0,2	=0
Alluminio (Al)	µg/L	14	=9.47
Ferro (Fe)	µg/L	33.6	-
COD (O2)	mg/L	<10	=8
Escherichia Coli	UFC/100 mL	23	=9.77
STAR-ICMi (classe)	--	4 - SCARSO	-
Azoto Ammoniacale (NH4+)	mg/L	<0,05	=2.35
Portata (Q)	m3/s	1.33	-
Cromo Totale (Cr Tot)	µg/L	<1	=10
Temperatura dell'Aria (T)	°C	23.22	-
Ossigeno in percentuale (O2)	%	101.2	=9.88
Idrocarburi Totali	µg/L	54	=9.54
Indice STAR-ICMi	--	0.433	-

RAPPORTO DI PROVA n° 26LA10433 DEL 09/06/2026

COMMITTENTE : **PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI**
Via Adige, 19
20135 - Milano (MI)

DATI DEL CAMPIONE :

Descrizione : **FIM_LA_01**
Matrice : Acqua superficiale
Riferimento : **PEDELOMBARDA NUOVA S.C.p.A.**

DATI DEL PRELIEVO :

Luogo di prelievo : **Fiume Lambro - Cantiere Pedemontana Nuova - Lesmo (MB)**
Prelevato da : Personale Socotec Environment
Piano di campionamento : Effettuato da Cliente
Data prelievo : 20/05/2026
Data arrivo campione : 20/05/2026
Data inizio prove : 21/05/2026
Data fine prove : 28/05/2026

Verbale di prelievo n° : 651/26
Metodo di campionamento : APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003* + APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003*
Ora di inizio prelievo : 00.00
Temperatura di ricevimento : 5.6 °C

Il campione sottoposto a prova ha dato i seguenti risultati:

Parametro	U.M.	Valore	I.M.	Limiti min - max	Metodo	Recupero %	LQ
• Portata (Parametro misurato al prelievo)	m3/s	1,3			-		0.01
• Conduttività elettrica a 20°C (Parametro misurato al prelievo)	µS/cm	486			APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003		
• Ossigeno disciolto (Parametro misurato al prelievo)	%	101,2			APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003		0.1
• Ossigeno disciolto (Parametro misurato al prelievo)	mg/L	9,9			APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003		1
• pH (Parametro misurato al prelievo)	unità di pH	8,7			APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003		
• Potenziale Redox (Parametro misurato al prelievo)	mV	177,9			APHA Standard Methods for the Exam. of Water and Wastewater, ed 23rd 2017 2580B		
• Temperatura dell'acqua (Parametro misurato in campo)	°C	17,9			APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003		
COD	mg/L O2	< 10			ISO 15705:2002	104.8	10
Solfati come SO4	mg/L	17	± 3		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	95.6	5
Solidi sospesi totali	mg/L	< 10			APAT CNR IRSA 2090B Man 29 2003		10
Cloruri	mg/L	19	± 3		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	94.9	5
Torbidità	NTU	1,2			APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003		0.4
• Tensioattivi non ionici	mg/L	< 0,2			UNI 10511/1 : 1996/A1 : 2000		0.2
Alluminio	µg/L	14,0	± 3.5		UNI EN ISO 17294-2:2023		10
Ferro	µg/L	33,6	± 10.1		UNI EN ISO 17294-2:2023		10
• Tensioattivi anionici	mg/L	0,12	± 0.04		APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003		0.10
Azoto ammoniacale come NH4	mg/L	< 0,05			UNI ISO 23695:2023	94.5	0.05

Segue rapporto di prova n° 26LA10433 del 09/06/2026

Parametro	U.M.	Valore	I.M.	Limiti	Metodo	Recupero %	LQ
				min - max			
Cromo totale	µg/L	< 1			UNI EN ISO 17294-2:2023		1
* Idrocarburi totali come n-esano	µg/L	54			ISPRA MAN 123:2015 Metodo A+ B		50
* Escherichia coli	UFC/100 mL	23			APAT CNR IRSA 7030F Man 29 2003		10

La riga contrassegnata con l'asterisco * indica che la prova non è accreditata da Accredia.

Il campionamento, eventuali pareri e interpretazioni non sono oggetto di accreditamento.

I risultati dei parametri odore e sapore sono espressi con un numero che rappresenta il valore della soglia di percezione, dove 1 indica "non percettibile". I parametri odore e sapore sono testati da 6 valutatori la cui sensibilità corrisponde ai requisiti definiti dal metodo.

Il parametro contrassegnato con il simbolo (E) indica che la prova è stata eseguita presso laboratorio esterno.

Le analisi, se non specificato altrimenti sono da considerarsi effettuate in unica replica sul campione tal quale.

LQ (limite di quantificazione), il risultato preceduto dal simbolo "<" indica un valore inferiore a LQ (limite di quantificazione), I.M. (incertezza di misura).

L'incertezza di misura è espressa come incertezza di misura estesa $U = k \cdot u_c$ ed è stata calcolata con un fattore di copertura $k=2$, corrispondente a un livello di probabilità di circa il 95%. Per le prove microbiologiche e per l'amianto l'incertezza di misura è espressa come intervallo di confidenza al 95% e $k=2$, indicando il limite inferiore e superiore dell'intervallo.

I recuperi sono conformi a quanto prescritto dal metodo, e non vengono utilizzati nel calcolo del risultato finale.

I risultati sono espressi riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro.

Per i terreni rientrano nella Sommatoria policiclici aromatici i seguenti composti: Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k,)fluorantene, Benzo(g, h, i,)perilene, Crisene, Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,l)pirene, Dibenzo(a,i)pirene, Dibenzo(a,h)pirene.

Per i terreni rientrano nella sommatore organici aromatici: Etilbenzene, Stirene, Toluene, Xilene.

Per le acque di falda rientrano nella Sommatoria policiclici aromatici i seguenti composti: benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene e indenopirene.

Le sommatore dei dati inferiori al limite di quantificazione, dove non diversamente specificato, sono state eseguite in conformità al Rapporto ISTISAN 04/15 secondo il criterio "Lower-Bound" ($<LQ=0$).

Nel caso in cui il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto, il laboratorio declina la sua responsabilità su eventuali informazioni presenti, quali: data prelievo, descrizione campione, luogo e punto di prelievo, codice CER, produttore del rifiuto e procedura di campionamento, poiché forniti dal cliente. Nel caso in cui il campionamento sia effettuato da personale Socotec Italia il laboratorio declina la propria responsabilità sul codice CER, poiché fornito dal cliente.

Laboratorio qualificato dal ministero della salute per la determinazione dell'amianto ai sensi del dm 14/05/96.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a Prova.

Le registrazioni relative al campione provato verranno conservate presso il laboratorio per dieci anni.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto in forma parziale senza autorizzazione scritta di Socotec Italia S.r.l. .

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Cristina Introini

(Ordine Interregionale dei Chimici e dei Fisici della Lombardia
n° 4127 sez. A - settore Chimico)

FIM LA 01

PORTATA mc/s **1,33**

Registrata:

Lunghezza alveo bagnato **13**

	Distanza alveo (m)	Livello idrometrico (m)	Velocità m/s
Misura 1	2	0,2	0,052
	2	0,4	0,112
	2	1	0,193
Misura 2	4	0,2	0,317
	4	0,4	0,592
Misura 3	7	0,2	0,187
	7	0,4	0,271
Misura 4	8	0,3	0,352
	8	0,4	0,331
Misura 5	10,5	0,3	0,073

misura 1	misura 2	misura 3	misura 4	misura 5
0,010	0,127	0,056	0,106	0,027
0,045	0,474	0,163	0,132	
0,193				

punto 2 D=4m H=0,45m V=0,261m/s	punto 1 D=2 H=0,25m V=0,098m/s
	punto 3 D=6m H=0,6m V=0,498m/s
punto 4 D=8m H=0,75m V=0,600m/s	punto 5 D=10m H=0,6m V=0,477m/s

Alveo
tot
13 m

RAPPORTO DI PROVA n° 26LA14096 DEL 11/08/2026

COMMITTENTE : **PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI**
Via Adige, 19
20135 - Milano (MI)

DATI DEL CAMPIONE :

Descrizione : **FIM_LA_01**

Matrice : Sedimento

Riferimento : **PEDELOMBARDA NUOVA S.C.p.A.**

DATI DEL PRELIEVO :

Luogo di prelievo : **Fiume Lambro - Lesmo (MB)**

Prelevato da : Personale Socotec Environment

Piano di campionamento : Effettuato da Cliente

Data prelievo : 20/05/2026

Data arrivo campione : 20/05/2026

Data inizio prove : 20/05/2026

Data fine prove : 03/07/2026

Verbale di prelievo n° : 651/26

Metodo di campionamento : IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014

Il campione sottoposto a prova ha dato i seguenti risultati:

Parametro	U.M.	Valore	I.M.	Metodo	LQ
Tipologia fluviale					
Idroecoregione		6 - Pianura Padana			
Macrotipo fluviale		C			
Tipo fluviale		06S33			
Mesohabitat campionato					
Superficie campionata	m2	0,5			
Sequenza rifile/pool riconoscibile		Sì			
Mesohabitat campionato		Pool			
Metriche di riferimento					
ASPT		6,609			
logEPTD		2,158			
1-GOLD		0,859			
Numero di famiglie		27			
Numero di famiglie EPT		14			
Indice di Shannon		2,441			
Dati rilevati in campo					
Condizioni meteo al prelievo		Sereno			
Fondo visibile		Sì			
Materiale utilizzato		Retino surber			
PARAMETRI MISURATI IN CAMPO					
pH (Parametro misurato al prelievo)	unità di pH	8,7		APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	
Conduttività elettrica a 20°C (Parametro misurato al prelievo)	µS/cm	486		APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	
Ossigeno (parametro misurato in campo)	% v/v	101,2		Sensore Elettrochimico	0.01
Ossigeno disciolto (Parametro misurato al prelievo)	mg/L	9,9		APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003	
Potenziale Redox (Parametro misurato al	mV	177,9		APHA Standard Methods for the Exam. of Water and Wastewater, ed 23nd 2017 2580B	

Segue rapporto di prova n° 26LA14096 del 11/08/2026

Parametro	U.M.	Valore	I.M.	Metodo	LQ
prelievo)					
Temperatura dell'acqua (Parametro misurato in°C campo)		17,9		APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	
Microhabitat minerali					
Limo/Argilla < 6µm					
Limo/Argilla numero repliche effettuate					
Limo/Argilla tipo di flusso campionato					
Sabbia 6µm-2mm	%	10,0			
Sabbia numero repliche effettuate	n	1,0			
Sabbia tipo di flusso campionato		SM			
Ghiaia 0,2-2cm	%	20,0			
Ghiaia numero repliche effettuate	n	2,0			
Ghiaia tipo di flusso campionato		SM			
Microlithal 2-6cm	%	40,0			
Microlithal tipo di flusso campionato		SM			
Microlithal numero repliche effettuate	n	4,0			
Mesolithal 6-20cm	%	30,0			
Mesolithal numero repliche effettuate	n	3,0			
Mesolithal tipo di flusso campionato		SM			
Macrolithal 20-40cm					
Macrolithal numero repliche effettuate					
Macrolithal tipo di flusso campionato					
Megalithal > 40cm					
Megalithal numero repliche effettuate					
Megalithal tipo di flusso campionato					
Substrato artificiale					
Substrato igropetrico					
Unità sistemiche rilevate					
Plecotteri				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					
Num. famiglie					
Efemerotteri	N/m2	566		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	283			
Num. famiglie	n	3			
Tricotteri	N/m2	96		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	48			
Num. famiglie	n	2			
Coleotteri	N/m2	4		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	2			
Num. famiglie	n	1			
Odonati				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					
Num. famiglie					
Ditteri	N/m2	242		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	121			
Num. famiglie	n	3			
Eterotteri	N/m2	22		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	11			
Num. famiglie	n	2			
Crostacei				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					
Num. famiglie					
Gasteropodi				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					
Num. famiglie					
Bivalvi				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					
Num. famiglie					
Tricladi				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					
Num. famiglie					
Irudinei	N/m2	4		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	2			
Num. famiglie	n	1			
Oligocheti	N/m2	2		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	1			
Num. famiglie	n	1			
Ordine					
n				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					

Segue rapporto di prova n° 26LA14096 del 11/08/2026

Parametro	U.M.	Valore	I.M.	Metodo	LQ
Num. famiglie					
Indice STAR-ICMi					
ASPT		4,917			
logEPTD		0,000			
1-GOLD		0,739			
Numero di famiglie		13			
Numero di famiglie EPT		5			
Indice di Shannon		1,757			
Indice STAR-ICMi		0,433		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Classe di qualità STAR-ICMi		4		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Giudizio di qualità STAR-ICMi		SCARSO		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	



Il parametro contrassegnato con il simbolo (E) indica che la prova è stata eseguita presso laboratorio esterno.
Le analisi, se non specificato altrimenti sono da considerarsi effettuate in unica replica sul campione tal quale.
LQ (limite di quantificazione), il risultato preceduto dal simbolo "<" indica un valore inferiore a LQ (limite di quantificazione), I.M. (incertezza di misura).
L'incertezza di misura è espressa come incertezza di misura estesa $U = k \cdot uc$ ed è stata calcolata con un fattore di copertura $k=2$, corrispondente a un livello di probabilità di circa il 95%. Per le prove microbiologiche e per l'amianto l'incertezza di misura è espressa come intervallo di confidenza al 95% e $k=2$, indicando il limite inferiore e superiore dell'intervallo.
I recuperi sono conformi a quanto prescritto dal metodo, e non vengono utilizzati nel calcolo del risultato finale.
Le sommatorie dei dati inferiori al limite di quantificazione, dove non diversamente esplicitato, sono state eseguite in conformità al Rapporto ISTISAN 04/15 secondo il criterio "Lower-Bound" ($<LQ=0$).
Nel caso in cui il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto, il laboratorio declina la sua responsabilità su eventuali informazioni presenti, quali: data prelievo, descrizione campione, luogo e punto di prelievo, codice CER, produttore del rifiuto e procedura di campionamento, poiché forniti dal cliente. Nel caso in cui il campionamento sia effettuato da personale Socotec Italia il laboratorio declina la propria responsabilità sul codice CER, poiché fornito dal cliente.
Laboratorio qualificato dal ministero della salute per la determinazione dell'amianto ai sensi del dm 14/05/96.
I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a Prova.
Le registrazioni relative al campione provato verranno conservate presso il laboratorio per dieci anni.
Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto in forma parziale senza autorizzazione scritta di Socotec Italia S.r.l. .

Segue rapporto di prova n° 26LA14096 del 11/08/2026

Il Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Alice Martignoni
(Ordine dei Biologi della Lombardia
N. Iscrizione AA_074578)



Fiume		Stazione	FIN-1A-01	Operatore	
Data		Campione			
Organismi				Pres.	TOT
PLECOTTERI (genere)					
EFEMEROTTERI (genere)	CAENIS ☒ L +10 +11 +10 H BAETIS L +50 +112 +40 L EFEMERUS 16 + ☒ +10 +5 L				
TRICOTTERI (genere)	RUSSOPHILIDAE ☒ L MYDOPSIIDAE ☒ +15 + ☒ L +10				
COLEOTTERI (genere)	DRYOPIDAE L				
ODONATI (genere)					
DITTERI (genere)	CHIRONOMIDAE ☐ +30 +10 +30 L SIMULIDAE L +20 +19 CERATOPEGONIDAE ☐				
ETEROTTERI (genere)	9 MICRONECTA ☒ 9 NAUCORIS ☒				

Fiume		Stazione	FM 14-01				Operatore	
Data		Campione						
Organismi							Pres.	TOT
CROSTACEI (genere)								
GASTEROPODI (genere)								
BIVALVI (genere)								
TRICLADI (genere)								
IRUDINEI (genere)	HELIOBELLA L							
OLIGOCHETI (genere)	LUMBRICULUS 1							
ALTRI (famiglia)								

note

PARAMETRO	METODO	VALORE	CLASSE DI QUALITA'	GIUDIZIO
INDICE STAR_ICMi	IRSA-CNR n° 1 del 2007 + Ispra 111/2014			

RAPPORTO ATTIVITÀ

Componente Ambientale: Acque superficiali	Codice monitoraggio: FIV-LA-01
Tratta di appartenenza: Tratta C e viabilità connessa	
Comune: Lesmo	Provincia: Monza e Brianza
Distanza dal tracciato: 64 m	Progressiva di progetto [Km+m]: 10+418
Tipologia di indagine: Corso d'opera - Anno 2 - Misura dei parametri di qualità delle acque (in sito e in laboratorio), dei parametri biologici (STAR-ICMi, ICMi) e dei parametri idrologici e morfologici (IQMm)	

COORDINATE WGS84

LAT: 45.6365 **LON:** 9.2952 **H:** 179.2 m

COORDINATE GAUSS-BOAGA

X: 1523036.7186 **Y:** 5053732.4697


CARATTERIZZAZIONE SINTETICA DEL SITO

Elementi di progetto	Viadotto
Elementi di valore naturalistico ambientale	Corso d'acqua, PLIS

DESCRIZIONE DEL SITO/RECETTORE

Il Fiume Lambro ha origine nelle Prealpi in Comune di Magreglio ad una quota di circa 1300 m s.m.m.. All'uscita dal lago di Pusiano il corso d'acqua presenta andamento con direzione prevalente nord-sud. La superficie complessiva del bacino idrografico chiuso alla sezione di confluenza con il Lambro Meridionale (Olona) è di circa 890 km². Nella zona di studio, il Fiume Lambro ha caratteri di fiume prealpino con direzione regolare, non influenzata da importanti evidenze orografiche o direttrici strutturali. L'attraversamento del Fiume Lambro è previsto su un viadotto con posizione delle pile fuori alveo. Tale struttura verrà realizzata in corrispondenza di una sezione del fiume naturalmente incisa sul territorio circostante che garantisce un ampio franco rispetto alla massima piena (tempo di ritorno 200 anni). Il punto di monitoraggio si trova all'interno del Parco Naturale della Valle del Lambro. Le attività di misura, unitamente a quelle condotte nel punto FIM-LA-01, ubicato idrologicamente a monte, consentono di monitorare le potenziali interferenze indotte dalla realizzazione dell'infrastruttura.

FOTO AEREA RECETTORE/SITO DI MISURA




Legenda

- tracciato dettaglio utr tratte
- Tratta in esercizio
- Progetto esecutivo
- Progetto definitivo
- Cantieri
- Viabilità Cantieri
- Stazioni di indagine poligonali
- Paesaggio
- Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi
- Stazioni di indagine lineari
- Acque superficiali
- Paesaggio
- Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi
- Stazioni di indagine puntuale
- Acque sotterranee
- Acque superficiali
- Atmosfera
- Paesaggio
- Rumore
- Suolo
- Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi
- Vibrazioni

Scala 1:10000

Legenda



RILIEVI FOTOGRAFICI

FOTOGRAFIA DELLA STAZIONE DI INDAGINE



FOTOGRAFIA DELLA STAZIONE DI INDAGINE



SCHEDA DI SINTESI

Tipologia misura	Fase	Anno	Data ora rilievo
Acque superficiali	Corso d'opera	2	20/05/2026 15:20

Caratterizzazione ambientale del corso d'acqua

Il punto di monitoraggio si trova all'interno del Parco Naturale Valle del Lambro. L'ambiente circostante al punto di prelievo è caratterizzato da prati, pascoli e arativi. A est del fiume si estende una vasta area industriale. La fascia perfluviale limitrofa al punto di prelievo è caratterizzata da formazioni arbustive riparie di ampiezza tra i 5 e i 10 m in sponda destra e tra 1 e 5 m in sponda sinistra. Le rive presentano vegetazione arborea e massi. I fenomeni erosivi risultano poco evidenti e non rilevanti.

Accessibilità al punto di monitoraggio

Il punto è situato nel Comune di Lesmo. Alla rotonda di Peregallo prendere Via Galileo Galilei in direzione Gerno. Prima di passare sotto la linea ferroviaria prendere sterrato sulla sinistra. Risalire il corso d'acqua fino al raggiungimento del punto di prelievo.

Presenza di lavorazioni prossime al corso d'acqua

Sì

Descrizioni delle lavorazioni prossime al corso d'acqua

Presenti attività di cantiere per costruzione ponte con movimento mezzi e attività di scotico. Scarico in acqua attivo.

NOTE

-

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Sonda multiparametrica per pH, Temperatura, Ossigeno disciolto, Conducibilità elettrica, Potenziale RedOx -

GPS -

Fotocamera digitale -

Retino Surber (area di campionamento pari a 0,05 mq e rete a maglia di 500 micrometri)

NOTE

-



ANOMALIA RISCONTRATA

Nessuna anomalia riscontrata

RISOLUZIONE ANOMALIA

Nessun dato presente

FOTO SITO - VISIONE VERSO VALLE



FOTO SITO - VISIONE BERSO MONTE



SCHEDA RISULTATI

RISULTATI MISURE

Parametro	Unità di misura	Valore	Valore VIP
Temperatura dell'Acqua (T)	°C	17.26	-
Ossigeno disciolto (O2)	mg/L	10.06	-

Potenziale RedOx	mV	178.7	-
pH	unità pH	8.69	=8.69
Conducibilità Elettrica	µS/cm	489	=6.11
Torbidità	unità NTU	1.2	-
Solidi Sospesi Totali (SST)	mg/L	<10	=9.5
Cloruri (Cl-)	mg/L	18	=5.4
Solfati (SO4-)	mg/L	17	=9.07
Tensioattivi Anionici	mg/L	0.13	=8.93
Tensioattivi Non Ionici	mg/L	<0,2	=0
Alluminio (Al)	µg/L	13.3	=9.56
Ferro (Fe)	µg/L	36.1	-
COD (O2)	mg/L	12.5	=7
Escherichia Coli	UFC/100 mL	66	=9.34
STAR-ICMi (classe)	--	3 - SUFFICIENTE	-
Azoto Ammoniacale (NH4+)	mg/L	<0,05	=2.35
Portata (Q)	m3/s	2.51	-
Cromo Totale (Cr Tot)	µg/L	<1	=10
Temperatura dell'Aria (T)	°C	19.8	-
Ossigeno in percentuale (O2)	%	106.8	=9.32
Idrocarburi Totali	µg/L	84	=9.22
Indice STAR-ICMi	--	0.492	-

RAPPORTO DI PROVA n° 26LA10432 DEL 09/06/2026

COMMITTENTE :**PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI**Via Adige, 19
20135 - Milano (MI)DATI DEL CAMPIONE :

Descrizione :

FIV_LA_01

Matrice :

Acqua superficiale

Riferimento :

PEDELOMBARDA NUOVA S.C.p.A.DATI DEL PRELIEVO :

Luogo di prelievo :

Fiume Lambro - Cantiere Pedemontana Nuova - Lesmo (MB)

Prelevato da :

Personale Socotec Environment

Piano di campionamento :

Effettuato da Cliente

Data prelievo :

20/05/2026

Data arrivo campione :

20/05/2026

Data inizio prove :

21/05/2026

Data fine prove :

28/05/2026

Verbale di prelievo n° :

651/26

Metodo di campionamento :

APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003* + APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003*

Temperatura di ricevimento :

5.6 °C

Il campione sottoposto a prova ha dato i seguenti risultati:

Parametro	U.M.	Valore	I.M.	Limiti	Metodo	Recupero %	LQ
				min - max			
• Portata (Parametro misurato al prelievo)	m3/s	2,5			-		0.01
• Conduttività elettrica a 20°C (Parametro misurato al prelievo)	µS/cm	489			APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003		
• Ossigeno disciolto (Parametro misurato al prelievo)	%	106,8			APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003		0.1
• Ossigeno disciolto (Parametro misurato al prelievo)	mg/L	10,1			APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003		1
• pH (Parametro misurato al prelievo)	unità di pH	8,7			APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003		
• Potenziale Redox (Parametro misurato al prelievo)	mV	178,7			APHA Standard Methods for the Exam. of Water and Wastewater, ed 23nd 2017 2580B		
• Temperatura dell'acqua (Parametro misurato in campo)	°C	17,3			APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003		
COD	mg/L O2	12,5	± 2.5		ISO 15705:2002	104.8	10
Solfati come SO4	mg/L	17	± 2		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	95.6	5
Solidi sospesi totali	mg/L	< 10			APAT CNR IRSA 2090B Man 29 2003		10
Cloruri	mg/L	18	± 3		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	94.9	5
Torbidità	NTU	1,2			APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003		0.4
• Tensioattivi non ionici	mg/L	< 0,2			UNI 10511/1 : 1996/A1 : 2000		0.2
Alluminio	µg/L	13,3	± 3.3		UNI EN ISO 17294-2:2023		10
Ferro	µg/L	36,1	± 10.8		UNI EN ISO 17294-2:2023		10
• Tensioattivi anionici	mg/L	0,13	± 0.04		APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003		0.10
Azoto ammoniacale come NH4	mg/L	< 0,05			UNI ISO 23695:2023	94.5	0.05
Cromo totale	µg/L	< 1			UNI EN ISO 17294-2:2023		1

Segue rapporto di prova n° 26LA10432 del 09/06/2026

Parametro	U.M.	Valore	I.M.	Limiti	Metodo	Recupero %	LQ
				min - max			
* Idrocarburi totali come n-esano	µg/L	84			ISPRA MAN 123:2015 Metodo A+ B		50
* Escherichia coli	UFC/100 mL	66			APAT CNR IRSA 7030F Man 29 2003		10

La riga contrassegnata con l'asterisco * indica che la prova non è accreditata da Accredia.

Il campionamento, eventuali pareri e interpretazioni non sono oggetto di accreditamento.

I risultati dei parametri odore e sapore sono espressi con un numero che rappresenta il valore della soglia di percezione, dove 1 indica "non percettibile". I parametri odore e sapore sono testati da 6 valutatori la cui sensibilità corrisponde ai requisiti definiti dal metodo.

Il parametro contrassegnato con il simbolo (E) indica che la prova è stata eseguita presso laboratorio esterno.

Le analisi, se non specificato altrimenti sono da considerarsi effettuate in unica replica sul campione tal quale.

LQ (limite di quantificazione), il risultato preceduto dal simbolo "<" indica un valore inferiore a LQ (limite di quantificazione), I.M. (incertezza di misura).

L'incertezza di misura è espressa come incertezza di misura estesa $U = k \cdot uc$ ed è stata calcolata con un fattore di copertura $k=2$, corrispondente a un livello di probabilità di circa il 95%. Per le prove microbiologiche e per l'amianto l'incertezza di misura è espressa come intervallo di confidenza al 95% e $k=2$, indicando il limite inferiore e superiore dell'intervallo.

I recuperi sono conformi a quanto prescritto dal metodo, e non vengono utilizzati nel calcolo del risultato finale.

I risultati sono espressi riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro.

Per i terreni rientrano nella Sommatoria policiclici aromatici i seguenti composti: Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k,)fluorantene, Benzo(g, h, i,)perilene, Crisene, Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,l)pirene, Dibenzo(a,i)pirene, Dibenzo(a,h)pirene.

Per i terreni rientrano nella sommatoria organici aromatici: Etilbenzene, Stirene, Toluene, Xilene.

Per le acque di falda rientrano nella Sommatoria policiclici aromatici i seguenti composti: benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene e indenopirene.

Le sommatorie dei dati inferiori al limite di quantificazione, dove non diversamente esplicitato, sono state eseguite in conformità al Rapporto ISTISAN 04/15 secondo il criterio "Lower-Bound" ($< LQ=0$).

Nel caso in cui il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto, il laboratorio declina la sua responsabilità su eventuali informazioni presenti, quali: data prelievo, descrizione campione, luogo e punto di prelievo, codice CER, produttore del rifiuto e procedura di campionamento, poiché forniti dal cliente. Nel caso in cui il campionamento sia effettuato da personale Socotec Italia il laboratorio declina la propria responsabilità sul codice CER, poiché fornito dal cliente.

Laboratorio qualificato dal ministero della salute per la determinazione dell'amianto ai sensi del dm 14/05/96.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a Prova.

Le registrazioni relative al campione provato verranno conservate presso il laboratorio per dieci anni.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto in forma parziale senza autorizzazione scritta di Socotec Italia S.r.l. .

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Cristina Introini

(Ordine Interregionale dei Chimici e dei Fisici della Lombardia
n° 4127 sez. A - settore Chimico)

FIV LA 01

PORTATA mc/s 2,51

Registrata:

Lunghezza alveo bagnato

11

	Distanza alveo (m)	Livello idrometrico (m)	Velocità m/S
Misura 1	0,5	0,2	0,116
Misura 2	1,5	0,4	0,483
Misura 3	4	0,4	0,721
	4	0,2	0,551
Misura 4	6	0,4	0,588
	6	0,2	0,491
Misura 5	8	0,4	0,517
	8	0,3	0,338
Misura 6	9,5	0,3	0,135

misura 1	misura 2	misura 3	misura 4	misura 5	misura 6
0,006	0,193	0,721	0,470	0,414	0,030
		0,276	0,196	0,203	

punto 2 D=4m H=0,6m

punto 1 D=2m H=0,4m

punto 3 D=6m H=0,75m

punto 4 D=10m H=0,4m

punto 5 D=10m H=1,1m V=0,496m/s

Alveo
tot
11 m

RAPPORTO DI PROVA n° 26LA14095 DEL 11/08/2026

COMMITTENTE : **PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI**
Via Adige, 19
20135 - Milano (MI)

DATI DEL CAMPIONE :

Descrizione : **FIV_LA_01**

Matrice : Sedimento

Riferimento : **PEDELOMBARDA NUOVA S.C.p.A.**

DATI DEL PRELIEVO :

Luogo di prelievo : **Fiume Lambro - Lesmo (MB)**

Prelevato da : Personale Socotec Environment

Piano di campionamento : Effettuato da Cliente

Data prelievo : 20/05/2026

Data arrivo campione : 20/05/2026

Data inizio prove : 21/05/2026

Data fine prove : 03/07/2026

Verbale di prelievo n° : 651/26

Metodo di campionamento : IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014

Il campione sottoposto a prova ha dato i seguenti risultati:

Parametro	U.M.	Valore	I.M.	Metodo	LQ
Tipologia fluviale					
Idroecoregione		6 - Pianura Padana			
Macrotipo fluviale		C			
Tipo fluviale		06SS3			
Mesohabitat campionato					
Superficie campionata	m2	0,5			
Sequenza rifille/pool riconoscibile		Sì			
Mesohabitat campionato		Pool			
Metriche di riferimento					
ASPT		6,609			
logEPTD		2,158			
1-GOLD		0,859			
Numero di famiglie		27			
Numero di famiglie EPT		14			
Indice di Shannon		2,441			
Dati rilevati in campo					
Condizioni meteo al prelievo		Sereno			
Fondo visibile		Sì			
Materiale utilizzato		Retino surber			
PARAMETRI MISURATI IN CAMPO					
pH (Parametro misurato al prelievo)	unità di pH	8,7		APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	
Conduttività elettrica a 20°C (Parametro misurato al prelievo)	µS/cm	489		APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	
Ossigeno (parametro misurato in campo)	% v/v	106,8		Sensore Elettrochimico	0.01
Ossigeno disciolto (Parametro misurato al prelievo)	mg/L	10,1		APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003	
Potenziale Redox (Parametro misurato al	mV	178,7		APHA Standard Methods for the Exam. of Water and Wastewater, ed 23nd 2017 2580B	

Segue rapporto di prova n° 26LA14095 del 11/08/2026

Parametro	U.M.	Valore	I.M.	Metodo	LQ
prelievo)					
Temperatura dell'acqua (Parametro misurato in°C campo)		17,3		APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	
Microhabitat minerali					
Limo/Argilla < 6µm					
Limo/Argilla numero repliche effettuate					
Limo/Argilla tipo di flusso campionato					
Sabbia 6µm-2mm	%	10,0			
Sabbia numero repliche effettuate	n	1,0			
Sabbia tipo di flusso campionato		SM			
Ghiaia 0,2-2cm	%	20,0			
Ghiaia numero repliche effettuate	n	2,0			
Ghiaia tipo di flusso campionato		SM			
Microlithal 2-6cm	%	40,0			
Microlithal tipo di flusso campionato		SM			
Microlithal numero repliche effettuate	n	4,0			
Mesolithal 6-20cm	%	30,0			
Mesolithal numero repliche effettuate	n	3,0			
Mesolithal tipo di flusso campionato		SM			
Macrolithal 20-40cm					
Macrolithal numero repliche effettuate					
Macrolithal tipo di flusso campionato					
Megalithal > 40cm					
Megalithal numero repliche effettuate					
Megalithal tipo di flusso campionato					
Substrato artificiale					
Substrato igropetrico					
Unità sistemiche rilevate					
Plecotteri				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					
Num. famiglie					
Efemerotteri	N/m2	878		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	439			
Num. famiglie	n	4			
Tricotteri	N/m2	48		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	24			
Num. famiglie	n	2			
Coleotteri				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					
Num. famiglie					
Odonati	N/m2	2		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	1			
Num. famiglie	n	1			
Ditteri	N/m2	336		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	168			
Num. famiglie	n	3			
Eterotteri	N/m2	18		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	9			
Num. famiglie	n	2			
Crostacei	N/m2	2		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	1			
Num. famiglie	n	1			
Gasteropodi	N/m2	2		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	1			
Num. famiglie	n	1			
Bivalvi				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					
Num. famiglie					
Tricladi				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					
Num. famiglie					
Irudinei				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					
Num. famiglie					
Oligocheiti	N/m2	28		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	14			
Num. famiglie	n	3			
Ordine				Idroacarino	
n	N/m2	2		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	1			

Segue rapporto di prova n° 26LA14095 del 11/08/2026

Parametro	U.M.	Valore	I.M.	Metodo	LQ
Num. famiglie	n	1			
Indice STAR-ICMi					
ASPT		4,929			
logEPTD		0,477			
1-GOLD		0,820			
Numero di famiglie		16			
Numero di famiglie EPT		4			
Indice di Shannon		1,179			
Indice STAR-ICMi		0,492		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Classe di qualità STAR-ICMi		3		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Giudizio di qualità STAR-ICMi		SUFFICIENTE		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	



Il parametro contrassegnato con il simbolo (E) indica che la prova è stata eseguita presso laboratorio esterno.

Le analisi, se non specificato altrimenti sono da considerarsi effettuate in unica replica sul campione tal quale.

LQ (limite di quantificazione), il risultato preceduto dal simbolo "<" indica un valore inferiore a LQ (limite di quantificazione), I.M. (incertezza di misura). L'incertezza di misura è espressa come incertezza di misura estesa $U = k \cdot uc$ ed è stata calcolata con un fattore di copertura $k=2$, corrispondente a un livello di probabilità di circa il 95%. Per le prove microbiologiche e per l'amianto l'incertezza di misura è espressa come intervallo di confidenza al 95% e $k=2$, indicando il limite inferiore e superiore dell'intervallo.

I recuperi sono conformi a quanto prescritto dal metodo, e non vengono utilizzati nel calcolo del risultato finale.

Le sommatorie dei dati inferiori al limite di quantificazione, dove non diversamente esplicitato, sono state eseguite in conformità al Rapporto ISTISAN 04/15 secondo il criterio "Lower-Bound" ($<LQ=0$).

Nel caso in cui il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto, il laboratorio declina la sua responsabilità su eventuali informazioni presenti, quali: data prelievo, descrizione campione, luogo e punto di prelievo, codice CER, produttore del rifiuto e procedura di campionamento, poiché forniti dal cliente. Nel caso in cui il campionamento sia effettuato da personale Socotec Italia il laboratorio declina la propria responsabilità sul codice CER, poiché fornito dal cliente.

Laboratorio qualificato dal ministero della salute per la determinazione dell'amianto ai sensi del dm 14/05/96.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a Prova.

Le registrazioni relative al campione provato verranno conservate presso il laboratorio per dieci anni.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto in forma parziale senza autorizzazione scritta di Socotec Italia S.r.l. .

Segue rapporto di prova n° 26LA14095 del 11/08/2026

Il Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Alice Martignoni
(Ordine dei Biologi della Lombardia
N. Iscrizione AA_074578)

Fiume		Stazione	FIV.LA.01	Operatore	
Data		Campione			
Organismi				Pres.	TOT
PLECOTTERI (genere)					
EFEMEROTTERI (genere)	EPHEMERELLA ☒ +17 +40 +4 +4 BAETIS ☒ +66 +760 +104 +32 PROCLADIA ECDYOMYRUS 1 CAENIS 1				
TRICOTTERI (genere)	HYDROPSYCHIDAE ☒ ☒ +8 +1 RHACOPHILIDAE ☒				
COLEOTTERI (genere)					
ODONATI (genere)	GOMPHIDAE (OMPHOGOMPHUS) 1				
DITTERI (genere)	CHIRONOMIDAE ☒ +51 ☒ ☒ +27 +30 LIMNIDAE L SIMULIDAE 1 +30 +8 + ☐ PROCLADIA				
ETEROTTERI (genere)	NAUCORIS ☒ L MICRONECTA L				

Fiume	Stazione	Operatore
	FUZZA_01	
Data	Campione	
Organismi	Pres.	TOT
CROSTACEI (genere)	ASELLIDAE 1	
GASTEROPODI (genere)	PHYSA 1	
BIVALVI (genere)		
TRICLADI (genere)		
IRUDINEI (genere)		
OLIGOCHETI (genere)	LUMBRICULIDAE 1 TUBIFICIDAE 1 NAIDIDAE 99	
ALTRI (famiglia)	HYDROCARO 1	

note

PARAMETRO	METODO	VALORE	CLASSE DI QUALITA'	GIUDIZIO
INDICE STAR_ICMi	IRSA-CNR n° 1 del 2007 + Ispra 111/2014			

RAPPORTO ATTIVITÀ

Componente Ambientale: Acque superficiali	Codice monitoraggio: FIM-SE-04
Tratta di appartenenza: Tratta B2 e viabilità connessa	
Comune: Barlassina	Provincia: Monza e Brianza
Distanza dal tracciato: 15 m	Progressiva di progetto [Km+m]: 0+000
Tipologia di indagine: Corso d'opera - Anno 2 - Misura dei parametri di qualità delle acque (in sito e in laboratorio), dei parametri biologici (STAR-ICMi, ICMi) e dei parametri idrologici e morfologici (IQMm)	

COORDINATE WGS84

LAT: 45.6632

LON: 9.1333

H: m

COORDINATE GAUSS-BOAGA

X: 1510419

Y: 5056665


CARATTERIZZAZIONE SINTETICA DEL SITO

Elementi di progetto	Viadotto
Elementi di valore naturalistico ambientale	Corso d'acqua

DESCRIZIONE DEL SITO/RECETTORE

Il Seveso nasce alle falde del Monte Pallanza nel Comune di San Fermo della Battaglia (Co), in prossimità del confine svizzero ed ha termine nel Naviglio della Martesana nella città di Milano. La prima parte più settentrionale, dalla sorgente alla confluenza con il fosso Lusèrt, è caratterizzata da forti pendenze e da molti piccoli affluenti; la seconda parte centrale, dal fosso Lusèrt alla confluenza con il torrente Certesa (tratto interessato dall'attraversamento dell'infrastruttura in progetto), ha andamento tortuoso, ma pendenze modeste; la terza parte, la più meridionale, va dalla confluenza con il Certesa allo sbocco nel Naviglio della Martesana. In questa parte il Seveso ha le bassissime pendenze della pianura circostante. Il fiume viene attraversato dalla Pedemontana mediante viadotto. Le attività di misura, unitamente a quelle condotte nel punto FIV-SE-01, ubicato idrologicamente a valle, consentono di monitorare le potenziali interferenze indotte dalla realizzazione dell'infrastruttura.

FOTO AEREA RECETTORE/SITO DI MISURA




Legenda

- tracciato dettaglio utr tratte
- Tratta in esercizio
- Progetto esecutivo
- Progetto definitivo
- Cantieri
- Viabilità Cantieri
- Stazioni di indagine poligonali
- Paesaggio
- Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi
- Stazioni di indagine lineari
- Acque superficiali
- Paesaggio
- Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi
- Stazioni di indagine puntuale
- Acque sotterranee
- Acque superficiali
- Atmosfera
- Paesaggio
- Rumore
- Suolo
- Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi
- Vibrazioni

Scala 1:10000

PLANIMETRIA DI DETTAGLIO



Legenda

- Rilievo_Fotogrammetrico_Annotation5000
- Rilievo_Fotogrammetrico_Polyline5000
- Rilievo_Fotogrammetrico_Polygon_5000
- Cantieri
- ViabilitaCantieri
- tracciatodettaglio_utm_tratte
- Tratta in esercizio
- Progetto esecutivo
- Progetto definitivo
- Stazioni di indagine lineari
- Acque superficiali
- Paesaggio
- Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi
- Stazioni di indagine puntuale
- Acque sotterranee
- Acque superficiali
- Atmosfera
- Paesaggio
- Rumore
- Suolo
- Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi
- Vibrazioni

Scala 1:10000

RILIEVI FOTOGRAFICI

FOTOGRAFIA DELLA STAZIONE DI INDAGINE



FOTOGRAFIA DELLA STAZIONE DI INDAGINE



SCHEDA DI SINTESI

Tipologia misura	Fase	Anno	Data ora rilievo
Acque superficiali	Corso d'opera	2	14/05/2026 10:40

Caratterizzazione ambientale del corso d'acqua

Il sito di campionamento FIM-SE-04 è posizionato in un'area urbana a Barlassina (MB), sul corso idrico Seveso. L'accesso alla stazione risulta facile grazie ad una strada sterrata di poche decine di metri, che si immette in un ampio spazio pianeggiante interessato dai lavori del cantiere. Da questo, l'accesso al fiume è diretto attraversando solo una piccola fascia di vegetazione e arbusti (rovi). In questa stazione, il Seveso è caratterizzato da un tratto rettilineo con argini bassi da cui poter facilmente discendere.

Accessibilità al punto di monitoraggio

Il punto è situato nel Comune di Barlassina. Lungo via Leonardo Da Vinci, in prossimità del cavalcavia della SS 35 si accede ad un'area di cantiere già sottoposta a taglio vegetazione da cui è possibile scendere al letto del fiume. Da qui si passa sotto il cavalcavia verso il ponte ciclopeditoneale e si arriva al punto di prelievo individuato.

Presenza di lavorazioni prossime al corso d'acqua

No

Descrizioni delle lavorazioni prossime al corso d'acqua

Area accantierata, nessuna lavorazione in corso

NOTE

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

GPS -

Mulinello per la misurazione della portata

Retino Surber (area di campionamento pari a 0,05 mq e rete a maglia di 500 micrometri)

Sonda multiparametrica per pH, Temperatura, Ossigeno disciolto, Conduttività elettrica, Potenziale RedOx -

NOTE

-

ANOMALIA RISCONTRATA

Codice punto	Corso d'acqua	Monte /Valle	Data	Comune	Parametro	Valore	udm	VIP	Δ VI P
PDM-FIM-SE-04	Fiume Seveso	M	2026-05-14T10:10:00+02	Barlassina	Tensioattivi_anionici	<0,10	mg/l	9.33333333333333	1.3
PDM-FIV-SE-01	Fiume Seveso	V	2026-05-14T11:10:00+02	Barlassina	Tensioattivi_anionici	0.2	mg/l	8	

RISOLUZIONE ANOMALIA

Nessun dato presente

FOTO PUNTO - VISIONE VALLE



FOTO PUNTO - VISIONE MONTE



SCHEDA RISULTATI

RISULTATI MISURE

Parametro	Unità di misura	Valore	Valore VIP
Temperatura dell'Acqua (T)	°C	16.74	-
Ossigeno disciolto (O2)	mg/L	6.47	-

Potenziale RedOx	mV	169.9	-
pH	unità pH	8.21	=8.21
Conducibilità Elettrica	µS/cm	1055	=4.34
Torbidità	unità NTU	2.7	-
Solidi Sospesi Totali (SST)	mg/L	<10	=9.5
Cloruri (Cl-)	mg/L	147	=.1
Solfati (SO4-)	mg/L	60	=5.43
Tensioattivi Anionici	mg/L	<0,10	=9.33
Tensioattivi Non Ionici	mg/L	0.34	=6.13
Alluminio (Al)	µg/L	42.3	=6.62
Ferro (Fe)	µg/L	50.1	-
COD (O2)	mg/L	29.9	=3.61
Escherichia Coli	UFC/100 mL	490000	=0
STAR-ICMi (classe)	--	4 - SCARSO	-
Azoto Ammoniacale (NH4+)	mg/L	2.6	=3.48
Portata (Q)	m3/s	1.44	-
Cromo Totale (Cr Tot)	µg/L	1.37	=10
Temperatura dell'Aria (T)	°C	16	-
Ossigeno in percentuale (O2)	%	70	=6
Idrocarburi Totali	µg/L	114	=8.91
Indice STAR-ICMi	--	0.296	-

RAPPORTO DI PROVA n° 26LA09852 DEL 09/06/2026

COMMITTENTE :**PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI**Via Adige, 19
20135 - Milano (MI)DATI DEL CAMPIONE :

Descrizione :

FIM_SE_04

Matrice :

Acqua superficiale

Riferimento :

PEDELOMBARDA NUOVA S.C.p.A.DATI DEL PRELIEVO :

Luogo di prelievo :

Fiume Seveso - Cantiere Pedemontana Nuova - Barlassina (MB)

Prelevato da :

Personale Socotec Environment

Piano di campionamento :

Effettuato da Cliente

Data prelievo :

14/05/2026

Data arrivo campione :

15/05/2026

Data inizio prove :

15/05/2026

Data fine prove :

27/05/2026

Verbale di prelievo n° :

611/26

Metodo di campionamento :

APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003* + APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003*

Temperatura di ricevimento :

5.5 °C

Il campione sottoposto a prova ha dato i seguenti risultati:

Parametro	U.M.	Valore	I.M.	Limiti	Metodo	Recupero %	LQ
				min - max			
• Portata (Parametro misurato al prelievo)	m3/s	1,4			-		0.01
• Conduttività elettrica a 20°C (Parametro misurato al prelievo)	µS/cm	1055			APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003		
• Ossigeno disciolto (Parametro misurato al prelievo)	%	70,0			APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003		0.1
• Ossigeno disciolto (Parametro misurato al prelievo)	mg/L	6,5			APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003		1
• pH (Parametro misurato al prelievo)	unità di pH	8,2			APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003		
• Potenziale Redox (Parametro misurato al prelievo)	mV	169,9			APHA Standard Methods for the Exam. of Water and Wastewater, ed 23nd 2017 2580B		
• Temperatura dell'acqua (Parametro misurato in campo)	°C	16,7			APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003		
COD	mg/L O2	29,9	± 6.0		ISO 15705:2002	104.8	10
Solfati come SO4	mg/L	60	± 9		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	95.6	5
Solidi sospesi totali	mg/L	< 10			APAT CNR IRSA 2090B Man 29 2003		10
Cloruri	mg/L	147	± 22		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	94.9	5
Torbidità	NTU	2,7			APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003		0.4
• Tensioattivi non ionici	mg/L	0,34	± 0.05		UNI 10511/1 : 1996/A1 : 2000		0.2
Alluminio	µg/L	42,3	± 10.6		UNI EN ISO 17294-2:2023		10
Ferro	µg/L	50,1	± 15.0		UNI EN ISO 17294-2:2023		10
• Tensioattivi anionici	mg/L	< 0,10			APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003		0.10
Azoto ammoniacale come NH4	mg/L	2,6	± 0.8		UNI ISO 23695:2023	94.5	0.05
Cromo totale	µg/L	1,37	± 0.411		UNI EN ISO 17294-2:2023		1

Segue rapporto di prova n° 26LA09852 del 09/06/2026

Parametro	U.M.	Valore	I.M.	Limiti min - max	Metodo	Recupero %	LQ
* Idrocarburi totali come n-esano	µg/L	114			ISPRA MAN 123:2015 Metodo A+ B		50
* Escherichia coli	UFC/100 mL	4,9 E+ 005			APAT CNR IRSA 7030F Man 29 2003		10

La riga contrassegnata con l'asterisco * indica che la prova non è accreditata da Accredia.

Il campionamento, eventuali pareri e interpretazioni non sono oggetto di accreditamento.

I risultati dei parametri odore e sapore sono espressi con un numero che rappresenta il valore della soglia di percezione, dove 1 indica "non percettibile". I parametri odore e sapore sono testati da 6 valutatori la cui sensibilità corrisponde ai requisiti definiti dal metodo.

Il parametro contrassegnato con il simbolo (E) indica che la prova è stata eseguita presso laboratorio esterno.

Le analisi, se non specificato altrimenti sono da considerarsi effettuate in unica replica sul campione tal quale.

LQ (limite di quantificazione), il risultato preceduto dal simbolo "<" indica un valore inferiore a LQ (limite di quantificazione), I.M. (incertezza di misura).

L'incertezza di misura è espressa come incertezza di misura estesa $U = k \cdot uc$ ed è stata calcolata con un fattore di copertura $k=2$, corrispondente a un livello di probabilità di circa il 95%. Per le prove microbiologiche e per l'amianto l'incertezza di misura è espressa come intervallo di confidenza al 95% e $k=2$, indicando il limite inferiore e superiore dell'intervallo.

I recuperi sono conformi a quanto prescritto dal metodo, e non vengono utilizzati nel calcolo del risultato finale.

I risultati sono espressi riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro.

Per i terreni rientrano nella Sommatoria policiclici aromatici i seguenti composti: Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k,)fluorantene, Benzo(g, h, i,)perilene, Crisene, Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,l)pirene, Dibenzo(a,i)pirene, Dibenzo(a,h)pirene.

Per i terreni rientrano nella sommatoria organici aromatici: Etilbenzene, Stirene, Toluene, Xilene.

Per le acque di falda rientrano nella Sommatoria policiclici aromatici i seguenti composti: benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene e indenopirene.

Le sommatorie dei dati inferiori al limite di quantificazione, dove non diversamente esplicitato, sono state eseguite in conformità al Rapporto ISTISAN 04/15 secondo il criterio "Lower-Bound" ($< LQ=0$).

Nel caso in cui il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto, il laboratorio declina la sua responsabilità su eventuali informazioni presenti, quali: data prelievo, descrizione campione, luogo e punto di prelievo, codice CER, produttore del rifiuto e procedura di campionamento, poiché forniti dal cliente. Nel caso in cui il campionamento sia effettuato da personale Socotec Italia il laboratorio declina la propria responsabilità sul codice CER, poiché fornito dal cliente.

Laboratorio qualificato dal ministero della salute per la determinazione dell'amianto ai sensi del dm 14/05/96.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a Prova.

Le registrazioni relative al campione provato verranno conservate presso il laboratorio per dieci anni.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto in forma parziale senza autorizzazione scritta di Socotec Italia S.r.l. .

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Cristina Introini

(Ordine Interregionale dei Chimici e dei Fisici della Lombardia
n° 4127 sez. A - settore Chimico)

14/05/26

FIM_SE-041

BAETIS	□□ +20 +10 +20	60
CHIRONOMIDAE	□□ +20 +10 +10	50
SIMULIDAE	□□□ +30 □ +10	58
ONYCOGONRUS	1	1
TUBIFICIDAE	50 +10 +10	40
LIMONIDAE	□□□	12
CERATOPOGONIDAE	□□	4
LUMBRICIDAE	□□ +10 □	13
HYDROPSICHIDAE	□	3

In corso di validazione

FIM SE 04

PORTATA mc/s **1,44**

Registrata:

Lunghezza alveo bagnato **10**

	Distanza alveo (m)	Livello idrometrico (m)	Velocità m/S
Misura 1	1	0,2	0,544
Misura 2	2	0,3	0,984
Misura 3	3,5	0,4	0,992
Misura 4	5	0,4	1,020
Misura 5	7	0,3	0,611

0,054 0,295 0,298 0,612 0,183

punto 2 D=2m H=0,3m V=0,984m/s	punto 1 D=1m H=0.2m V=0.544m/s	Alveo tot 10 m
	punto 3 D=3,5m H=0,4m V=0,992m/s	
punto 4 D=5m H=0,4m V=1,020m/s	punto 5 D=7m H=0,3m V=0,611m/s	

RAPPORTO DI PROVA n° 26LA14097 DEL 11/08/2026

COMMITTENTE : **PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI**
Via Adige, 19
20135 - Milano (MI)

DATI DEL CAMPIONE :

Descrizione : **FIM_SE_04**

Matrice : Sedimento

Riferimento : **PEDELOMBARDA NUOVA S.C.p.A.**

DATI DEL PRELIEVO :

Luogo di prelievo : **Fiume Seveso - Barlassina (MB)**

Prelevato da : Personale Socotec Environment

Piano di campionamento : Effettuato da Cliente

Data prelievo : 14/05/2026

Data arrivo campione : 15/05/2026

Data inizio prove : 15/05/2026

Data fine prove : 03/07/2026

Verbale di prelievo n° : 611/26

Metodo di campionamento : IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014

Il campione sottoposto a prova ha dato i seguenti risultati:

Parametro	U.M.	Valore	I.M.	Metodo	LQ
Tipologia fluviale					
Idroecoregione		6 - Pianura Padana			
Macrotipo fluviale		C			
Tipo fluviale		06SS3			
Mesohabitat campionato					
Superficie campionata	m2	0,5			
Sequenza riffle/pool riconoscibile		Sì			
Mesohabitat campionato		Riffle			
Metriche di riferimento					
ASPT		6,739			
logEPTD		2,312			
1-GOLD		0,653			
Numero di famiglie		24			
Numero di famiglie EPT		14			
Indice di Shannon		2,003			
Dati rilevati in campo					
Condizioni meteo al prelievo		Nuvoloso			
Fondo visibile		Sì			
Materiale utilizzato		Retino surber			
PARAMETRI MISURATI IN CAMPO					
pH (Parametro misurato al prelievo)	unità di pH	8,2		APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	
Conduttività elettrica a 20°C (Parametro misurato al prelievo)	µS/cm	1055		APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	
Ossigeno (parametro misurato in campo)	% v/v	70,0		Sensore Elettrochimico	0.01
Ossigeno disciolto (Parametro misurato al prelievo)	mg/L	6,5		APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003	
Potenziale Redox (Parametro misurato al	mV	169,9		APHA Standard Methods for the Exam. of Water and Wastewater, ed 23nd 2017 2580B	

Segue rapporto di prova n° 26LA14097 del 11/08/2026

Parametro	U.M.	Valore	I.M.	Metodo	LQ
prelievo)					
Temperatura dell'acqua (Parametro misurato in°C campo)		16,7		APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	
Microhabitat minerali					
Limo/Argilla < 6µm					
Limo/Argilla numero repliche effettuate					
Limo/Argilla tipo di flusso campionato					
Sabbia 6µm-2mm					
Sabbia numero repliche effettuate					
Sabbia tipo di flusso campionato					
Ghiaia 0,2-2cm					
Ghiaia numero repliche effettuate					
Ghiaia tipo di flusso campionato					
Microlithal 2-6cm	%	20,0			
Microlithal tipo di flusso campionato		RP			
Microlithal numero repliche effettuate	n	2,0			
Mesolithal 6-20cm	%	60,0			
Mesolithal numero repliche effettuate	n	6,0			
Mesolithal tipo di flusso campionato		RP			
Macrolithal 20-40cm	%	20,0			
Macrolithal numero repliche effettuate	n	2,0			
Macrolithal tipo di flusso campionato		RP			
Megalithal > 40cm					
Megalithal numero repliche effettuate					
Megalithal tipo di flusso campionato					
Substrato artificiale					
Substrato igropetrico					
Unità sistemiche rilevate					
Plecotteri				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					
Num. famiglie					
Efemerotteri	N/m2	120		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	60			
Num. famiglie	n	1			
Tricotteri	N/m2	6		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	3			
Num. famiglie	n	1			
Coleotteri				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					
Num. famiglie					
Odonati	N/m2	2		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	1			
Num. famiglie	n	1			
Ditteri	N/m2	254		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	127			
Num. famiglie	n	4			
Eterotteri				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					
Num. famiglie					
Crostacei				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					
Num. famiglie					
Gasteropodi				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					
Num. famiglie					
Bivalvi				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					
Num. famiglie					
Tricladi				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					
Num. famiglie					
Irudinei				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					
Num. famiglie					
Oligocheti	N/m2	168		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	84			
Num. famiglie	n	2			
Ordine					
n				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					

Segue rapporto di prova n° 26LA14097 del 11/08/2026

Parametro	U.M.	Valore	I.M.	Metodo	LQ
Num. famiglie					
Indice STAR-ICMi					
ASPT		3,875			
logEPTD		0,000			
1-GOLD		0,234			
Numero di famiglie		9			
Numero di famiglie EPT		2			
Indice di Shannon		1,766			
Indice STAR-ICMi		0,296		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Classe di qualità STAR-ICMi		4		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Giudizio di qualità STAR-ICMi		SCARSO		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	



Il parametro contrassegnato con il simbolo (E) indica che la prova è stata eseguita presso laboratorio esterno.
Le analisi, se non specificato altrimenti sono da considerarsi effettuate in unica replica sul campione tal quale.
LQ (limite di quantificazione), il risultato preceduto dal simbolo "<" indica un valore inferiore a LQ (limite di quantificazione), I.M. (incertezza di misura).
L'incertezza di misura è espressa come incertezza di misura estesa $U = k \cdot uc$ ed è stata calcolata con un fattore di copertura $k=2$, corrispondente a un livello di probabilità di circa il 95%. Per le prove microbiologiche e per l'amianto l'incertezza di misura è espressa come intervallo di confidenza al 95% e $k=2$, indicando il limite inferiore e superiore dell'intervallo.
I recuperi sono conformi a quanto prescritto dal metodo, e non vengono utilizzati nel calcolo del risultato finale.
Le sommatorie dei dati inferiori al limite di quantificazione, dove non diversamente esplicitato, sono state eseguite in conformità al Rapporto ISTISAN 04/15 secondo il criterio "Lower-Bound" ($<LQ=0$).
Nel caso in cui il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto, il laboratorio declina la sua responsabilità su eventuali informazioni presenti, quali: data prelievo, descrizione campione, luogo e punto di prelievo, codice CER, produttore del rifiuto e procedura di campionamento, poiché forniti dal cliente. Nel caso in cui il campionamento sia effettuato da personale Socotec Italia il laboratorio declina la propria responsabilità sul codice CER, poiché fornito dal cliente.
Laboratorio qualificato dal ministero della salute per la determinazione dell'amianto ai sensi del dm 14/05/96.
I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a Prova.
Le registrazioni relative al campione provato verranno conservate presso il laboratorio per dieci anni.
Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto in forma parziale senza autorizzazione scritta di Socotec Italia S.r.l. .

Segue rapporto di prova n° 26LA14097 del 11/08/2026

Il Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Alice Martignoni
(Ordine dei Biologi della Lombardia
N. Iscrizione AA_074578)

RAPPORTO ATTIVITÀ

Componente Ambientale: Acque superficiali	Codice monitoraggio: FIV-SE-01
Tratta di appartenenza: Tratta B2 e viabilità connessa	
Comune: Barlassina	Provincia: Monza e Brianza
Distanza dal tracciato: 123 m	Progressiva di progetto [Km+m]: 4+780
Tipologia di indagine: Corso d'opera - Anno 2 - Misura dei parametri di qualità delle acque (in sito e in laboratorio), dei parametri biologici (STAR-ICMi, ICMi) e dei parametri idrologici e morfologici (IQMm)	

COORDINATE WGS84

LAT: 45.6559

LON: 9.1397

H: 214.5 m

COORDINATE GAUSS-BOAGA

X: 1510913.6717

Y: 5055852.4697

CARATTERIZZAZIONE SINTETICA DEL SITO

Elementi di progetto	Viadotto
Elementi di valore naturalistico ambientale	Corso d'acqua

DESCRIZIONE DEL SITO/RECETTORE

Il Seveso nasce alle falde del Monte Pallanza nel Comune di San Fermo della Battaglia (Co), in prossimità del confine svizzero ed ha termine nel Naviglio della Martesana nella città di Milano. La prima parte più settentrionale, dalla sorgente alla confluenza con il fosso Lusèrt, è caratterizzata da forti pendenze e da molti piccoli affluenti; la seconda parte centrale, dal fosso Lusèrt alla confluenza con il torrente Certesa (tratto interessato dall'attraversamento dell'infrastruttura in progetto), ha andamento tortuoso, ma pendenze modeste; la terza parte, la più meridionale, va dalla confluenza con il Certesa allo sbocco nel Naviglio della Martesana. In questa parte il Seveso ha le bassissime pendenze della pianura circostante. Il fiume viene attraversato dalla Pedemontana mediante viadotto. Le attività di misura, unitamente a quelle condotte nel punto FIM-SE-01, ubicato idrologicamente a monte, consentono di monitorare le potenziali interferenze indotte dalla realizzazione dell'infrastruttura.

FOTO AEREA RECETTORE/SITO DI MISURA




Legenda

- tracciato dettaglio utr tratte
- Tratta in esercizio
- Progetto esecutivo
- Progetto definitivo
- Cantieri
- Viabilità Cantieri
- Stazioni di indagine poligonali
- Paesaggio
- Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi
- Stazioni di indagine lineari
- Acque superficiali
- Paesaggio
- Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi
- Stazioni di indagine puntuale
- Acque sotterranee
- Acque superficiali
- Atmosfera
- Paesaggio
- Rumore
- Suolo
- Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi
- Vibrazioni

Scala 1:10000

PLANIMETRIA DI DETTAGLIO



Legenda

- Rilievo_Fotogrammetrico_Annotation5000
- Rilievo_Fotogrammetrico_Polyline5000
- Rilievo_Fotogrammetrico_Polygon_5000
- Cantieri
- ViabilitaCantieri
- tracciatodettaglio_utm_tratte
- Tratta in esercizio
- Progetto esecutivo
- Progetto definitivo
- Stazioni di indagine lineari
- Acque superficiali
- Paesaggio
- Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi
- Stazioni di indagine puntuale
- Acque sotterranee
- Acque superficiali
- Atmosfera
- Paesaggio
- Rumore
- Suolo
- Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi
- Vibrazioni

Scala 1:10000

RILIEVI FOTOGRAFICI

FOTOGRAFIA DELLA STAZIONE DI INDAGINE



FOTOGRAFIA DELLA STAZIONE DI INDAGINE



SCHEDA DI SINTESI

Tipologia misura	Fase	Anno	Data ora rilievo
Acque superficiali	Corso d'opera	2	14/05/2026 11:50

Caratterizzazione ambientale del corso d'acqua

Il punto di monitoraggio si trova nel Comune di Barlassina. L'ambiente circostante al punto di prelievo è urbanizzato. La fascia perfluviale limitrofa al punto di prelievo è caratterizzata da formazioni arboree non riparie di ampiezza compresa tra 1 e 5 m in sponda destra e minore di 1 m in sponda sinistra in parte tagliati. Le rive presentano vegetazione arborea e massi. I fenomeni erosivi risultano molto evidenti con rive scavate e presenza di interventi di regimazione.

Accessibilità al punto di monitoraggio

Il punto è situato nel Comune di Barlassina. Dal punto di monitoraggio FIM-SE-01 proseguire su Corso Marconi e svoltare a destra in Via Leonardo Da Vinci. Proseguire fino a raggiungere il bivio Via Brennero e Via Leoncavallo. Discendere a piedi sulla destra dove un piccolo ponte raggiunge l'abitato sulla sponda destra del corso d'acqua.

Presenza di lavorazioni prossime al corso d'acqua

No

Descrizioni delle lavorazioni prossime al corso d'acqua

Area accantierata ma assenza lavorazioni.

NOTE

-

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Mulinello per portata -

Sonda multiparametrica per pH, Temperatura, Ossigeno disciolto, Conducibilità elettrica, Potenziale RedOx -

GPS -

Retino Surber (area di campionamento pari a 0,05 mq e rete a maglia di 500 micrometri)

NOTE

-

ANOMALIA RISCONTRATA

Codice punto	Corso d'acqua	Monte /Valle	Data	Comune	Parametro	Valore	udm	VIP	Δ VI P
PDM-FIM-SE-04	Fiume Seveso	M	2026-05-14T10:10:00+02	Barlassina	Tensioattivi_anionici	<0,10	mg/l	9.33333333333333	1.3
PDM-FIV-SE-01	Fiume Seveso	V	2026-05-14T11:10:00+02	Barlassina	Tensioattivi_anionici	0.2	mg/l	8	

RISOLUZIONE ANOMALIA

Nessun dato presente

FOTO PUNTO - VISIONE VALLE



FOTO PUNTO - VISIONE MONTE



SCHEDA RISULTATI

RISULTATI MISURE

Parametro	Unità di misura	Valore	Valore VIP
Temperatura dell'Acqua (T)	°C	15.96	-
Ossigeno disciolto (O2)	mg/L	6.62	-

Potenziale RedOx	mV	173.4	-
pH	unità pH	8.26	=8.26
Conducibilità Elettrica	µS/cm	1042	=4.37
Torbidità	unità NTU	2.5	-
Solidi Sospesi Totali (SST)	mg/L	<10	=9.5
Cloruri (Cl-)	mg/L	146	=.13
Solfati (SO4-)	mg/L	58	=5.49
Tensioattivi Anionici	mg/L	0.2	=8
Tensioattivi Non Ionici	mg/L	0.25	=7.33
Alluminio (Al)	µg/L	43.9	=6.49
Ferro (Fe)	µg/L	48.8	-
COD (O2)	mg/L	32.7	=3.38
Escherichia Coli	UFC/100 mL	180000	=1.22
STAR-ICMi (classe)	--	4 - SCARSO	-
Azoto Ammoniacale (NH4+)	mg/L	1.7	=3.91
Portata (Q)	m3/s	1.49	-
Cromo Totale (Cr Tot)	µg/L	1.33	=10
Temperatura dell'Aria (T)	°C	16	-
Ossigeno in percentuale (O2)	%	70.5	=6.1
Idrocarburi Totali	µg/L	92	=9.14
Indice STAR-ICMi	--	0.304	-



Scheda Campionamento Invertebrati Acquatici WFD Italia

Fiumi Guadabili -Approccio multi-habitat proporzional

Pag.1 di 3

Fiume <u>SEVESO</u>	Sito <u>FIV-SE-01</u>	Località	Comune
Provincia	Regione		Coordinate GPS
Data	Operatore <u>EM/LM</u>	Ente <u>ANAS</u>	
Idroecoregione	Tipo fluviale		Corpo idrico WFD
Tipo di monitoraggio	Operativo ☒ Sito di Riferimento ☐	di Sorveglianza ☐ Investigativo ☐	Altro (spec.) Rete di monitoraggio (spec.)

Il letto del fiume è visibile?	Si ☐	In parte ☐	Poco o nulla ☐
La sequenza riffle/pool è riconoscibile?	No ☐	Si ☐	(specificare foto di riferimento)
Raccolta 10 repliche effettuata in:	Riffle ☐	Pool ☐	Prop.generico ☐ Altro (spec.)
Raccolta 4 repliche (se previsto) effettuata in:	Riffle ☐	Pool ☐	Prop.generico ☐ Altro (spec.)
Tipo di retino utilizzato:	Surber ☐	R. immanicato ☐	Altro (spec.)
	Retino imm. con misura superficie ☐		
Superficie totale campionata:	0.5 m ² ☐	1 m ² ☐	Altro (spec.)
Altri protocolli biologici:	Diatomee ☐	Macrofite ☐	Ittiofauna ☐ Altro (spec.)
Indagini di supporto:	Macrodescrittori ☐	Idromorfologia ☐	Altro (spec.)
Parametri chimico-fisici	O ₂ (mg/l)	pH	T°C
			Conduttività (µS/cm ²)

MICROHABITAT MINERALI ¹	limo/argilla <6µ	ARG				
	sabbia 6µ-2 mm	SAB				
	ghiaia > 0.2-2 cm	GHI	10	1		
	microlithal* 2- 6 cm	MIC	20	2		
	mesolithal* 6-20 cm	MES	50	5		
	macrolithal* 20-40 cm	MAC	20	2		
	megalthal* > 40 cm	MGL				
	artificiale (e.g.cemento)	ART				
	igropetrico (sottile strato d'acqua su substrato roccioso)	IGR				
	Si ricorda di tenere separato il campione derivante dalle 10 repliche (mon. Operativo) da quello derivante dalla raccolta delle 4 repliche addizionali					
		10 repliche proporzionali (Monitoraggio Operativo)			4 repliche addizionali (Monitoraggio Sorveglianza, Investigativo, Reference)	
	codice	%	Nr. Repliche	Tipo di flusso	Nr. Repliche	Tipo di flusso

¹(le dimensioni indicate si riferiscono all'asse intermedio)

MICROHABITAT BIOTICI	alghe	AL				
	macrofite sommerse (anche muschi, Characeae, etc.)	SO				
	macrofite emergenti (e.g. <i>Thypha</i> , <i>Carex</i> , <i>Phragmites</i>)	EM				
	parti vive di piante terrestri (e.g. radichette sommerse)	TP				
	xylal/legno (rami, legno morto, radici)	XY				
	CPOM (materiale organico grossolano, foglie, rametti)	CP				
	FPOM (materiale organico fine)	FP				
	film batterici, funghi e sapropel	BA				
	somma		100%	10		4

Il sito è uniformemente o quasi uniformemente ricoperto da:	muschi ☐	<i>Hydrurus</i> ☐
un sottile strato di limo ☐	alghe incrostanti ☐	Altro (specificare) ☐

Note	Tipi di flusso	
	Flussi da considerare per il campionamento:	
	NP Non percettibile	BW Broken standing waves
	SM Liscio/Smooth	CH Chute
	UP Upwelling	
	RP Increspato/Rippled	
	UW Unbroken standing waves	
Firma Operatore <u>ELU</u>	Flussi da evitare nel campionamento:	
	FF Cascata/Free fall	
	CF Flusso caotico/ Chaotic flow	

* generalmente i substrati minerali sono caratterizzati dalla presenza di substrato a granulometria più fine che si deposita fra gli interstizi tra le pietre più grosse; il riconoscimento del microhabitat viene effettuato osservando la frazione più grossolana maggiormente presente nell'area scelta per il campionamento.

PEDELOMBARDA

14/05/26

FIV_SE_01

BAETIS 100 + 20

120

HYDROPSICHIDAE $\square \square$

9

SIMULIDAE 15 + 10 + 30 + 20

65

CHIRONOMIDAE 30 + 20 + 10 + 20 + 10

90

LIMNIDAE 30 + 40 + 10 + 20

100

TUBIFICIDAE 10 + 10 + 20 + 20 + 10

70

CERATOPOGONIDAE $\square \square$ + 20 + 20 + 10

60

LUMBRICIDAE $\square$

5

CAENIS L

2

PHYSA L

2

DINA I

1

In corso di validazione

RAPPORTO DI PROVA n° 26LA09853 DEL 09/06/2026

COMMITTENTE :**PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI**Via Adige, 19
20135 - Milano (MI)DATI DEL CAMPIONE :

Descrizione :

FIV_SE_01

Matrice :

Acqua superficiale

Riferimento :

PEDELOMBARDA NUOVA S.C.p.A.DATI DEL PRELIEVO :

Luogo di prelievo :

Fiume Seveso - Cantiere Pedemontana Nuova - Barlassina (MB)

Prelevato da :

Personale Socotec Environment

Piano di campionamento :

Effettuato da Cliente

Data prelievo :

14/05/2026

Data arrivo campione :

15/05/2026

Data inizio prove :

15/05/2026

Data fine prove :

27/05/2026

Verbale di prelievo n° :

611/26

Metodo di campionamento :

APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003* + APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003*

Temperatura di ricevimento :

5.5 °C

Il campione sottoposto a prova ha dato i seguenti risultati:

Parametro	U.M.	Valore	I.M.	Limiti		Metodo	Recupero %	LQ
				min	max			
• Portata (Parametro misurato al prelievo)	m3/s	1,5				-		0.01
• Conduttività elettrica a 20°C (Parametro misurato al prelievo)	µS/cm	1042				APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003		
• Ossigeno disciolto (Parametro misurato al prelievo)	%	70,5				APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003		0.1
• Ossigeno disciolto (Parametro misurato al prelievo)	mg/L	6,6				APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003		1
• pH (Parametro misurato al prelievo)	unità di pH	8,3				APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003		
• Potenziale Redox (Parametro misurato al prelievo)	mV	173,4				APHA Standard Methods for the Exam. of Water and Wastewater, ed 23nd 2017 2580B		
• Temperatura dell'acqua (Parametro misurato in campo)	°C	16,0				APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003		
COD	mg/L O2	32,7	± 6.5			ISO 15705:2002	104.8	10
Solfati come SO4	mg/L	58	± 9			APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	95.6	5
Solidi sospesi totali	mg/L	< 10				APAT CNR IRSA 2090B Man 29 2003		10
Cloruri	mg/L	146	± 22			APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	94.9	5
Torbidità	NTU	2,5				APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003		0.4
• Tensioattivi non ionici	mg/L	0,25	± 0.04			UNI 10511/1 : 1996/A1 : 2000		0.2
Alluminio	µg/L	43,9	± 11.0			UNI EN ISO 17294-2:2023		10
Ferro	µg/L	48,8	± 14.6			UNI EN ISO 17294-2:2023		10
• Tensioattivi anionici	mg/L	0,20	± 0.06			APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003		0.10
Azoto ammoniacale come NH4	mg/L	1,7	± 0.5			UNI ISO 23695:2023	94.5	0.05
Cromo totale	µg/L	1,33	± 0.399			UNI EN ISO 17294-2:2023		1

Segue rapporto di prova n° 26LA09853 del 09/06/2026

Parametro	U.M.	Valore	I.M.	Limiti min - max	Metodo	Recupero %	LQ
* Idrocarburi totali come n-esano	µg/L	92			ISPRA MAN 123:2015 Metodo A+ B		50
* Escherichia coli	UFC/100 mL	1,8E+ 005			APAT CNR IRSA 7030F Man 29 2003		10

La riga contrassegnata con l'asterisco * indica che la prova non è accreditata da Accredia.

Il campionamento, eventuali pareri e interpretazioni non sono oggetto di accreditamento.

I risultati dei parametri odore e sapore sono espressi con un numero che rappresenta il valore della soglia di percezione, dove 1 indica "non percettibile". I parametri odore e sapore sono testati da 6 valutatori la cui sensibilità corrisponde ai requisiti definiti dal metodo.

Il parametro contrassegnato con il simbolo (E) indica che la prova è stata eseguita presso laboratorio esterno.

Le analisi, se non specificato altrimenti sono da considerarsi effettuate in unica replica sul campione tal quale.

LQ (limite di quantificazione), il risultato preceduto dal simbolo "<" indica un valore inferiore a LQ (limite di quantificazione), I.M. (incertezza di misura).

L'incertezza di misura è espressa come incertezza di misura estesa $U = k \cdot uc$ ed è stata calcolata con un fattore di copertura $k=2$, corrispondente a un livello di probabilità di circa il 95%. Per le prove microbiologiche e per l'amianto l'incertezza di misura è espressa come intervallo di confidenza al 95% e $k=2$, indicando il limite inferiore e superiore dell'intervallo.

I recuperi sono conformi a quanto prescritto dal metodo, e non vengono utilizzati nel calcolo del risultato finale.

I risultati sono espressi riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro.

Per i terreni rientrano nella Sommatoria policiclici aromatici i seguenti composti: Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k,) fluorantene, Benzo(g, h, i,)perilene, Crisene, Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,l)pirene, Dibenzo(a,i)pirene, Dibenzo(a,h)pirene.

Per i terreni rientrano nella sommatoria organici aromatici: Etilbenzene, Stirene, Toluene, Xilene.

Per le acque di falda rientrano nella Sommatoria policiclici aromatici i seguenti composti: benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene e indenopirene.

Le sommatorie dei dati inferiori al limite di quantificazione, dove non diversamente esplicitato, sono state eseguite in conformità al Rapporto ISTISAN 04/15 secondo il criterio "Lower-Bound" ($< LQ=0$).

Nel caso in cui il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto, il laboratorio declina la sua responsabilità su eventuali informazioni presenti, quali: data prelievo, descrizione campione, luogo e punto di prelievo, codice CER, produttore del rifiuto e procedura di campionamento, poiché forniti dal cliente. Nel caso in cui il campionamento sia effettuato da personale Socotec Italia il laboratorio declina la propria responsabilità sul codice CER, poiché fornito dal cliente.

Laboratorio qualificato dal ministero della salute per la determinazione dell'amianto ai sensi del dm 14/05/96.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a Prova.

Le registrazioni relative al campione provato verranno conservate presso il laboratorio per dieci anni.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto in forma parziale senza autorizzazione scritta di Socotec Italia S.r.l. .

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Cristina Introini

(Ordine Interregionale dei Chimici e dei Fisici della Lombardia
n° 4127 sez. A - settore Chimico)

FIV SE 01

PORTATA mc/s 1,49

Registrata:

Lunghezza alveo bagnato 10

	Distanza alveo (m)	Livello idrometrico (m)	Velocità m/s
Misura 1	1	0,1	0,558
Misura 2	2	0,3	0,985
Misura 3	4	0,3	0,921
Misura 4	6	0,4	0,896
Misura 5	8	0,2	0,852

0,028 0,296 0,276 0,717 0,170



RAPPORTO DI PROVA n° 26LA14098 DEL 11/08/2026

COMMITTENTE :

PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
Via Adige, 19
20135 - Milano (MI)

DATI DEL CAMPIONE :

Descrizione : **FIV_SE_01**

Matrice : Sedimento

Riferimento : **PEDELOMBARDA NUOVA S.C.p.A.**

DATI DEL PRELIEVO :

Luogo di prelievo : **Fiume Seveso - Barlassina (MB)**

Prelevato da : Personale Socotec Environment

Piano di campionamento : Effettuato da Cliente

Data prelievo : 14/05/2026

Data arrivo campione : 15/05/2026

Data inizio prove : 15/05/2026

Data fine prove : 03/07/2026

Verbale di prelievo n° : 611/26

Metodo di campionamento : IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014 IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014

Il campione sottoposto a prova ha dato i seguenti risultati:

Parametro	U.M.	Valore	I.M.	Metodo	LQ
Tipologia fluviale					
Idroecoregione		6 - Pianura Padana			
Macrotipo fluviale		C			
Tipo fluviale		06SS3			
Mesohabitat campionato					
Superficie campionata	m2	0,5			
Sequenza riffle/pool riconoscibile		Sì			
Mesohabitat campionato		Riffle			
Metriche di riferimento					
ASPT		6,739			
logEPTD		2,312			
1-GOLD		0,653			
Numero di famiglie		24			
Numero di famiglie EPT		14			
Indice di Shannon		2,003			
Dati rilevati in campo					
Condizioni meteo al prelievo		Nuvoloso			
Fondo visibile		Sì			
Materiale utilizzato		Retino surber			
PARAMETRI MISURATI IN CAMPO					
pH (Parametro misurato al prelievo)	unità di pH	8,3		APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	
Conduttività elettrica a 20°C (Parametro misurato al prelievo)	µS/cm	1042		APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	
Ossigeno (parametro misurato in campo)	% v/v	70,5		Sensore Elettrochimico	0.01
Ossigeno disciolto (Parametro misurato al prelievo)	mg/L	6,6		APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003	

Segue rapporto di prova n° 26LA14098 del 11/08/2026

Parametro	U.M.	Valore	I.M.	Metodo	LQ
Potenziale Redox (Parametro misurato al prelievo)	mV	173,4		APHA Standard Methods for the Exam. of Water and Wastewater, ed 23rd 2017 2580B	
Temperatura dell'acqua (Parametro misurato in°C campo)		16,0		APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	
Microhabitat minerali					
Limo/Argilla < 6µm					
Limo/Argilla numero repliche effettuate					
Limo/Argilla tipo di flusso campionato					
Sabbia 6µm-2mm					
Sabbia numero repliche effettuate					
Sabbia tipo di flusso campionato					
Ghiaia 0,2-2cm	%	10,0			
Ghiaia numero repliche effettuate	n	1,0			
Ghiaia tipo di flusso campionato		RP			
Microlithal 2-6cm	%	20,0			
Microlithal tipo di flusso campionato		RP			
Microlithal numero repliche effettuate	n	2,0			
Mesolithal 6-20cm	%	50,0			
Mesolithal numero repliche effettuate	n	5,0			
Mesolithal tipo di flusso campionato		RP			
Macrolithal 20-40cm	%	20,0			
Macrolithal numero repliche effettuate	n	2,0			
Macrolithal tipo di flusso campionato		RP			
Megalithal > 40cm					
Megalithal numero repliche effettuate					
Megalithal tipo di flusso campionato					
Substrato artificiale					
Substrato igropetrico					
Unità sistemiche rilevate					
Plecotteri				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					
Num. famiglie					
Efemerotteri	N/m2	244		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	122			
Num. famiglie	n	2			
Tricotteri	N/m2	18		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	9			
Num. famiglie	n	1			
Coleotteri				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					
Num. famiglie					
Odonati				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					
Num. famiglie					
Ditteri	N/m2	630		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	315			
Num. famiglie	n	4			
Eterotteri				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					
Num. famiglie					
Crostacei				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					
Num. famiglie					
Gasteropodi	N/m2	4		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	2			
Num. famiglie	n	1			
Bivalvi				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					
Num. famiglie					
Tricladi				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale					
Num. famiglie					
Irudinei	N/m2	2		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	1			
Num. famiglie	n	1			
Oligocheti	N/m2	150		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Abb. totale	n	75			
Num. famiglie	n	2			
Ordine					
n				IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	

Segue rapporto di prova n° 26LA14098 del 11/08/2026

Parametro	U.M.	Valore	I.M.	Metodo	LQ
Abb. totale					
Num. famiglie					
Indice STAR-ICMi					
ASPT		3,600			
logEPTD		0,000			
1-GOLD		0,252			
Numero di famiglie		11			
Numero di famiglie EPT		3			
Indice di Shannon		1,901			
Indice STAR-ICMi		0,304			
Classe di qualità STAR-ICMi		4		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	
Giudizio di qualità STAR-ICMi		SCARSO		IRSA-CNR n°1 del 2007 + Quaderni Ispra 111/2014	



Segue rapporto di prova n° 26LA14098 del 11/08/2026

Il parametro contrassegnato con il simbolo (E) indica che la prova è stata eseguita presso laboratorio esterno.

Le analisi, se non specificato altrimenti sono da considerarsi effettuate in unica replica sul campione tal quale.

LQ (limite di quantificazione), il risultato preceduto dal simbolo "<" indica un valore inferiore a LQ (limite di quantificazione), I.M. (incertezza di misura).

L'incertezza di misura è espressa come incertezza di misura estesa $U = k \cdot u_c$ ed è stata calcolata con un fattore di copertura $k=2$, corrispondente a un livello di probabilità di circa il 95%. Per le prove microbiologiche e per l'amianto l'incertezza di misura è espressa come intervallo di confidenza al 95% e $k=2$, indicando il limite inferiore e superiore dell'intervallo.

I recuperi sono conformi a quanto prescritto dal metodo, e non vengono utilizzati nel calcolo del risultato finale.

Le sommatorie dei dati inferiori al limite di quantificazione, dove non diversamente esplicitato, sono state eseguite in conformità al Rapporto ISTISAN 04/15 secondo il criterio "Lower-Bound" ($<LQ=0$).

Nel caso in cui il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto, il laboratorio declina la sua responsabilità su eventuali informazioni presenti, quali: data prelievo, descrizione campione, luogo e punto di prelievo, codice CER, produttore del rifiuto e procedura di campionamento, poiché forniti dal cliente. Nel caso in cui il campionamento sia effettuato da personale Socotec Italia il laboratorio declina la propria responsabilità sul codice CER, poiché fornito dal cliente.

Laboratorio qualificato dal ministero della salute per la determinazione dell'amianto ai sensi del dm 14/05/96.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a Prova.

Le registrazioni relative al campione provato verranno conservate presso il laboratorio per dieci anni.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto in forma parziale senza autorizzazione scritta di Socotec Italia S.r.l.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Alice Martignoni
(Ordine dei Biologi della Lombardia
N. Iscrizione AA_074578)