



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Dipartimento di Monza - Lecco - Sondrio

U.O. Valutazione del Suolo, Sottosuolo e delle Acque sotterranee

Oggetto: Pedelombarda Nuova S.c.p.A – Collegamento Autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse – Tratta B2-C - Progetto Operativo di Bonifica comprensivo di Analisi di Rischio approvato nell'ambito del procedimento di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. – Lotto 2 – Area Sorgente 6 – Sopralluogo e campionamento della matrice suolo insaturo del 10 luglio 2025 – Trasmissione di nota tecnica e referti analitici a seguito di ritrasmissione referti analitici di parte ed apertura di ulteriori aliquote B.

Premessa

Con riferimento alla procedura di bonifica in corso presso il tratto autostradale in oggetto, si richiama la documentazione agli atti di tutti gli Enti ed in particolare le risultanze del pregresso Piano di Caratterizzazione eseguito sulle aree del tracciato dell'opera interessate dall'incidente ICMESA ed approvato con Decreto Regionale n. 8202 del 08/10/2015, il documento di Analisi di Rischio e proposta di ripermimetrazione del sito approvati con Decreto Regionale n. 14300 del 16/11/2017, le successive integrazioni di caratterizzazione ed eseguite in contraddittorio con Arpa nel febbraio 2019 a seguito di nulla-osta di Regione Lombardia n. 38062 del 27/7/2019 nonché il “Progetto Operativo di bonifica delle aree influenzate dall'incidente ICMESA” approvato da Regione Lombardia con Decreto n. 14639 del 11/10/2019 e successiva revisione con la quale Regione Lombardia con nota PG 38995 del 12/03/2020 confermava l'approvazione effettuata con il suddetto Decreto n. 14639 del 11/10/2019, successivamente volturato alla subentrata Pedelombarda Nuova S.c.p.A. con Decreto di Regione Lombardia n. 19451 del 30/11/2023 (prot. ARPA n. 188318 del 6/12/2023). Si richiama anche il “Progetto Esecutivo di Bonifica Area Ex-ICMESA – Variante al Progetto Operativo Lotti 1, 2 e 3Var” approvato con Decreto n. 6776 del 21/05/2026 (prot. ARPA n. 84401 del 22/05/2026).

Le attività di collaudo in contraddittorio con la scrivente Agenzia hanno avuto inizio a far data dal 21/05/2025.

Come previsto dal progetto approvato la certificazione di avvenuta bonifica verrà rilasciata per Lotto di intervento, a seguito di redazione di Relazione Finale per ciascuno di essi.

Ai fini di agevolare le verifiche finali di collaudo delle aree di scavo, in sede di incontro tecnico del 20/06/2025 congiuntamente con Regione Lombardia, Provincia di Monza Brianza, APL, Pedelombarda Nuova srl, è stata condivisa la scelta di redigere le relazioni di validazione delle operazioni di collaudo per Aree Sorgenti, che verranno poi richiamate nella Relazione Finale per Lotti.

La presente relazione costituisce revisione della nota tecnica relativa alle attività di collaudo della Sorgente 6 del Lotto 2, già trasmessa dalla scrivente Agenzia con nota prot. ARPA n. 165190 del 13/10/2025, a seguito di quanto argomentato durante il Tavolo Tecnico del 26/01/2026 (vedasi verbale trasmesso con nota prot. ARPA n. 22179 del 11/02/2026) e di quanto richiesto dalla scrivente Agenzia con nota prot. ARPA n. 45754 del 20/03/2026, a cui si rimanda.

Sopralluogo e campionamento per la caratterizzazione della matrice suolo insaturo del 10 luglio 2025

Come da accordi intercorsi con i tecnici di Parte, in data 10 luglio 2025 la scrivente Agenzia effettuava un sopralluogo in sito durante il quale prendeva visione dello stato dei luoghi e provvedeva contestualmente al prelievo in contraddittorio di campioni della matrice suolo insaturo in accordo al Progetto Operativo di Bonifica approvato e successive varianti. Si osserva che durante l'attività di collaudo non era stato possibile campionare la cella 7 poiché era ancora presente un manufatto non ancora rimosso dal proprietario (rif. verbale n. 225370 del 10/07/2025).

In sito era previsto un intervento di bonifica mediante scavo e rimozione del top soil fino a 0,2 m da p.c. con prelievo di campioni di collaudo dal fondo scavo, con obiettivo di bonifica le Concentrazioni

Soglia di Contaminazione (CSC) di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tabella 1, Colonna A (*"Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale"*).

Complessivamente sono stati prelevati n. 6 campioni medi compositi, sottoposti ad analisi chimica per la ricerca del parametro: Diossine e Furani (PCDD/PCDF).

La scrivente Agenzia, per l'espletamento delle proprie funzioni di controllo, ha preso in carico e trasmesso al Laboratorio ARPA di Milano i seguenti campioni: L2_A6_FS02 e L2_A6_FS05.

Con nota agli atti prot. ARPA n. 137325 del 26/08/2025, e con nota di revisione (prot. ARPA n. 25178 del 17/02/2026) a seguito di Tavolo Tecnico del 26/01/2026, come da verbale trasmesso con nota prot. ARPA n. 22179 del 11/02/2026, ed ulteriore nota di revisione (prot. ARPA n. 35433 del 05/03/2026) i tecnici di Parte trasmettevano i certificati analitici rilasciati da laboratorio incaricato e dai quali si evinceva il superamento delle CSC di Colonna A per i seguenti campioni: L2_A6_FS01, L2_A6_FS02, L2_A6_FS03, L2_A6_FS04 e L2_A6_FS05.

A seguito di suddetto tavolo tecnico, viste le suddette revisioni e le relative note tecniche esplicative circa le modifiche apportate dal laboratorio di Parte, ai fini della trasmissione delle nuove note referti, la scrivente Agenzia richiama con nota prot. ARPA n. 45754 del 20/03/2026, a cui si rimanda, le aliquote B di alcune Aree Sorgenti, tra cui alcune relative all'Area Sorgente in oggetto.

Pertanto, in data 01/04/2026 la scrivente Agenzia prendeva in carico e trasmetteva al Laboratorio ARPA di Milano l'aliquota B del seguente campione: L2_A6_FS06.

I certificati analitici del Laboratorio ARPA, relativi ai campioni prelevati in contraddittorio in data 10 luglio 2025, nonché quello relativo all'aliquota B successivamente richiamata, limitatamente ai campioni analizzati ed al parametro ricercato, confermavano il superamento delle suddette CSC di Colonna A. (Rapporti di Prova in allegato).

In riferimento agli obiettivi di bonifica (CSC Colonna A) definiti per l'Area Sorgente 6 Lotto 2 in esame, sulla base del collaudo eseguito in contraddittorio in data 10 luglio 2025 e delle relative risultanze analitiche da cui si evince il non raggiungimento degli obiettivi stessi, si resta in attesa di documentazione per il proseguo della procedura di bonifica in corso nonché del collaudo della cella 7, che ad oggi risulta non ancora campionata.

Sono fatti salvi gli aspetti di competenza della Provincia di Monza Brianza ed eventuali aspetti di competenza del Comune di Seveso nonché eventuali aspetti sanitari di ATS di Monza e Brianza.

Il Responsabile dell'istruttoria

Dott. Ing. Alessandro Manea

Il Responsabile della U.O.S.
Valutazione del Suolo, Sottosuolo
e delle Acque Sotterranee
(Dipartimento di Monza e Brianza)
Ing. Barbara Amadeo